aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0471510
del 22/09/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Ecosistema Costiero e acque

Allegati: /

Classif./Fasc. 2021/13.13.1.0.0/12-20

Al Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
SEDE

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di opere di difesa della zona sita a ponente del Molo Cavour in comune di Diano Marina (IM). Richiesta interazioni - **S1106**

In riferimento alla nota Prot-2026-0463552 del 16/09/2026, visionata la documentazione integrativa predisposta dal Comune di Diano Marina, si richiede di fornire le seguenti integrazioni, necessarie ai fini della prosecuzione dell'istruttoria e dell'espressione delle valutazioni di competenza dello Scrivente Settore:

- **Piano di monitoraggio ambientale – matrice naturalistica.** Si ritiene necessario che il monitoraggio delle biocenosi costiere, con particolare riferimento ai transetti rappresentati nella Figura 7 dell'elaborato "Integrazioni", venga effettuato anche in fase ante-operam, prima dell'inizio dei lavori. Tale attività dovrà consentire di disporre di un quadro conoscitivo di riferimento da confrontare con i risultati delle campagne di monitoraggio previste in fase post-operam, a 1, 3 e 5 anni dal termine degli interventi previsti in progetto, nonché di definire la localizzazione dei punti di campionamento dei parametri ambientali previsti dal monitoraggio della torbidità.
- **Piano di monitoraggio della torbidità – localizzazione dei punti di campionamento.** Qualora il monitoraggio ante-operam sopra richiesto confermasse quanto riportato nel *Nuovo Atlante degli Habitat Marini Costieri* (ed. 2020), si ritiene necessario che il punto di campionamento C01, previsto per il monitoraggio dei parametri ambientali nella fase di corso d'opera, venga riposizionato più a levante rispetto alla formazione di *Posidonia oceanica*, al fine di consentire l'intercettazione tempestiva dell'eventuale torbida generata dagli interventi. Qualora, invece, il monitoraggio ante-operam evidenziasse una distribuzione della formazione di *Posidonia oceanica* diversa da quella riportata nel citato Atlante, dovrà essere conseguentemente valutata e adeguata la localizzazione dei punti di campionamento previsti;
- **Piano di monitoraggio della torbidità – attività di cantiere.** Nel piano di monitoraggio della torbidità viene indicato che, durante la fase di corso d'opera, il monitoraggio delle acque marine sarà effettuato in corrispondenza delle principali attività di cantiere. Si ritiene necessario che tali attività vengano puntualmente individuate e dettagliate, specificando, per ciascuna di esse, le modalità e le tempistiche di esecuzione del monitoraggio previste;
- **Piano di monitoraggio della torbidità – frequenza.** E 'previsto che, durante la fase di corso d'opera, il monitoraggio delle acque marine venga effettuato con frequenza giornaliera per la prima settimana e che, qualora, al termine di tale periodo, non siano stati registrati superamenti della soglia di allarme, possa essere prevista una riduzione della frequenza del monitoraggio a due giorni alla settimana. Diversamente, qualora nel corso della prima settimana di monitoraggio venga rilevato uno o più superamenti della soglia di allarme, è previsto il mantenimento della frequenza giornaliera per ciascuna giornata di effettiva attività del cantiere.

  In considerazione dei quantitativi di materiale oggetto delle lavorazioni e della ridotta distanza dai target sensibili, inferiore a 250 m, si ritiene necessario che il monitoraggio della torbidità sia

garantito per ogni giornata di effettiva attività lavorativa nella quale siano previste o eseguite operazioni di ripascimento, senza possibilità di riduzione della frequenza di monitoraggio. Tale frequenza dovrà pertanto essere mantenuta per l'intera durata delle lavorazioni di ripascimento, indipendentemente dall'eventuale assenza di superamenti della soglia di allarme rilevati nel corso della prima settimana di monitoraggio.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Fasce)



Firmato digitalmente da: ILARIA FASCE
Regione Liguria
Firmato il: 21-09-2026 16:09:20
Certificato valido dal 03-06-2026 al 03-06-2029

ERAV/eravgv