aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0516715
del 16/10/2026

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale
e sviluppo sostenibile

Allegati: --

N. Rif. S1113
Class./Fasc. 2026/13.17.1.0.0/44

Oggetto: ***S1113*** *– (numero della pratica da citare nelle future comunicazioni)*
Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per la Variante sostanziale al programma di coltivazione e riqualificazione ambientale della cava di calcare "Montanasco" - Comune di Genova, localita' Molassana (Foglio 39, sezione censuaria E).

Proponente: FRANTOI S.R.L.

Osservazioni del pubblico, comunicazione agli enti interessati della pubblicazione della documentazione e attivazione di collaborazioni per l'istruttoria tecnica - art 19 c.3 e c.4 D. Lgs. 152/2006.

Comune di Genova
comunegenova@postemailcertificata.it

Città Metropolitana di Genova
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

ARPAL Direzione Scientifica
arpal@pec.arpal.liguria.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
protocollo@pec.appenninosettentrionale.it

Alle strutture regionali:
- Servizio Cave ed attività estrattive;
- Ecologia;
- Ecosistema Costiero e Acque;
- Gestione Integrata Rifiuti;
- Settore Staff, contenzioso, aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità;
- Unità organizzativa Paesaggio e demanio marittimo;
- Difesa suolo GE;
- Urbanistica.

LORO SEDI

Con la presente si comunica che in data 21/09/2026 FRANTOI S.R.L., in qualità di proponente, ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA sul front office regionale, acquisita a protocollo generale con n. Prot-2026-0469439, per il progetto di cui in oggetto.

Con nota Prot-2026-0485264 del 29/09/2026, il Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile ha richiesto integrazioni riguardanti la matrice acqua, aria e gli agenti fisici.

Il proponente ha fornito riscontro alla richiesta di integrazione con nota Prot-2026-0511896 del 14/10/2026.

La documentazione progettuale in formato digitale completa delle suddette integrazioni è stata pubblicata a cura del Settore scrivente sul sito regionale all'indirizzo www.regione.liguria.it – Ambiente – Consultare la banca dati dei procedimenti VIA – procedimenti in corso (**1113**).

Descrizione del Progetto

Il progetto prevede una variante sostanziale al programma di coltivazione e riqualificazione ambientale della cava di calcare a cielo aperto denominata "Montanasco", situata a Genova in località Molassana (GE).

Il presente progetto è stato predisposto in seguito alla presa d'atto dell'impossibilità di portare a completamento il Piano di Coltivazione approvato con la D.D. n. 2021-118.0.0.-169.

La proposta di variante definisce sia le modalità di completamento dell'intervento estrattivo nelle porzioni di cava ancora sfruttabili, sia gli interventi di sistemazione strutturali in riduzione della vulnerabilità di una porzione del fronte ubicato ad E-SE, nella fascia di quota ricompresa tra 130 e

180 m.l.m.m.

Il programma si articola nelle seguenti fasi:

1. Riqualificazione geomorfologica parte alta zona SE Fronte di cava;
2. Fasi di scavo – Riprofilatura a gradoni del settore S del fronte di cava:
   - Profilatura pista/gradone da quota 110 a quota 80 metri;
   - Scavo parziale a fossa del piazzale di servizio al fronte estrattivo a quota 72/73 metri;
   - Completamento dello scavo a fossa sino a quota 58 metri;
3. Fasi di abbancamento – Riprofilatura a gradoni del settore S del fronte di cava:
   - Tombamento dello scavo a fossa – ripristino quota piazzale a 72/73 m;
   - Rilevato in terre rinforzate tra quota piazzale a 72/73 m. e quota di progetto 80,0 m.l.m.m;
   - Rilevato sino a quota 110 metri;
   - Chiusura della colmata in terre e rocce da scavo a quota 130,0 metri.

Per l'esecuzione dei lavori di coltivazione si stima siano necessari 10 anni. Un ulteriore periodo non precisamente quantificabile a priori sarà necessario, al termine della fase di coltivazione, per lo svolgimento della riqualificazione ambientale mediante mascheramento del fronte residuo di coltivazione fino alle quote di riempimento previste.



Tutto quanto sopra, <u>si richiede entro il **14/11/2026**</u>:

- ad ARPAL l'espressione del contributo istruttorio sulla base delle Indicazioni tecnico-operative pubblicate con DDG n. 6244 del 28/08/2026 e della check-list per la completezza documentale di cui al DDG n. 4807 del 25/06/2026, allegata all'istanza;
- alle strutture regionali e all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale il proprio parere per gli aspetti di competenza evidenziando eventuali impatti significativi negativi o richiedendo eventuali integrazioni;
- a chiunque abbia interesse a presentare le proprie **osservazioni** al Settore scrivente;

Si chiede infine, per una migliore gestione della pratica, di riportare sempre il codice del procedimento indicato nell'oggetto.

Si specifica che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Furfaro Elisa, – Settore VIA e Sviluppo Sostenibile - Regione Liguria Tel. 010/5484572 – E-mail: elisa.furfaro@regione.liguria.it

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente ad interim
Il Direttore Generale Ambiente
(Ing. Fernando Della Pina)

Firmato digitalmente da: FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 16-10-2026 12:27:23
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028