Copia conforme all'originale
Prot. N. 5384 del 14/02/00
approvato con deliberazione
Consiglio Comunale N. 36
del 22/02/00

IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO
Ing. Alberto LOCATELLI

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI SAVONA
Arch. VALTER CATTANEO
Codice Fiscale: CTT VTR 47E04 F351L
Partita I.V.A.: 00436000095
SAVONA N° 113

Comune di Sanremo (IM)

Titolo lavoro: S.U.A. di Pian di Poma

Committente: Comune di Sanremo

Oggetto: Computo metrico per opere di urbanizzazione nell'Ambito B

Progettista: Arch CATTANEO Valter
via Garibaldi 17
12027 PIETRA LIGURE (SV)
Tel.019 626818/Fax 019 625320

Collaboratori: Arch PARENTI Andrea
Arch. COLOMBINI Cristina
Geom. BESAGGIO Gian Pietro

Allegato G

Data 24-01-2000

Comune di Sanremo
Provincia di Imperia

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Aree standard ambito B

COMMITTENTE:

Data, 24/01/2000

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 ED.A01A30.0 015.T ED.A01A30.0 015.T	Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura depressioni con trasporto per distanze superiori a mt.300 e per un volume di almeno mc.1.			
	SOMMANO mc	690.00	18 200	12 558 000
2 ED.P03C60. 0005.R ED.P03C60. 0005.R	Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm. 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita' di materie limose o argillose fuso.			
	SOMMANO mc	345.00	26 000	8 970 000
3 1.02 1.02	Sottofondo stradale costituito da materiale di fiume o di cava (tout-venant), proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa, steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con rullo da 14/16 tonnellate, fino al completo assestamento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo.			
	SOMMANO mc	93.00	53 000	4 929 000
4 1.05 1.05	Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e secondo dosature del capitolato speciale di appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0.600 Kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6/8 tonnellate, nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: misurato in opera per strati di collegamento (binder)dello spessore medio, finito e compresso, di cm 7.			
	SOMMANO mq	620.00	22 300	13 826 000
5 1.06q 1.06	Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso, eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. e econdo le dosature prescritte nel capitolato speciale di appalto delle opere pubbliche, compresa la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la finitua, la spruzzzatura preliminare di 0.600 Kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con macchine finitrici idonee, nonchè la cilindratura a fondo con rullo da 6/8 tonnellate, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte; misurato in opera per strato dello spessore minimo, finito e compresso, di cm 3.			
	SOMMANO mq	620.00	11 000	6 820 000
6 1.09 1.09	Fornitura e posa di sabbia di frantoio o risetta per realizzazione sottofondo di posa per masselli autobloccanti			
	SOMMANO mc	46.00	45 200	2 079 200
7 1.08 1.08	Masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso per pavimentazioni conformi alle norme PAVITALIA resi franco cantiere su autotreno, compresi i bancali; delle dimensioni di cm 22x11.5 circa e dello spessore di cm 8.			
	SOMMANO mq	435.00	27 400	11 919 000
8	Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello			
	A RIPORTARE			61 101 200

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			61 101 200
1.07 1.07	spessore medio di cm 5, posti in opera a secco su letto di sabbia di frantoio, dello spessore medio di almeno cm 7, convenientemente vibrati e compattati, sigillatura dei giunti con sabbia vagliata fino all'intasamento degli stessi, esclusa la preparazione del sottofondo di posa e delle bordature;			
	SOMMANO mq	435.00	24 900	10 831 500
9 1.12 1.12	Provvista e posa in opera di bordi per marciapiedi in calcestruzzo vibrocompresso, retti o curvi, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla fondazione e la stuccatura dei giunti, delle dimensioni di 15x20x30 cm.			
	SOMMANO m	380.00	62 528	23 760 640
	Parziale LAVORI A MISURA lire			95 693 340
	T O T A L E lire			95 693 340

Data, 24/01/2000

Il Tecnico

	A RIPORTARE			