COMUNE DI GENOVA

aster
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI COMUNE DI GENOVA

UFFICIO PROGETTAZIONE A.S.TER

GIORGIO BERRIOLO Ordine Ingegneri di Genova N. 2080

TITOLO: **PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'AMPLIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SPIAGGE TRA IL CONFINE OCCIDENTALE DI GENOVA E CAPO CREVARI**

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: **PROGETTO DEFINITIVO**

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	Gen. 2005	(Integrazione al prog. definitivo richiesta in sede di Conferenza dei Servizi del 18/3/2004 - Rif. prot. Regione Liguria n° 41664-226)	Ing. P. Bellingeri	Ing. P. Bellingeri	Arch. A. Airenti
00	Ott. 2003	PRIMA EMISSIONE	Ing. P. Bellingeri	Ing. P. Bellingeri	Arch. A. Airenti

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE:
COMUNE DI GENOVA

OGGETTO:

ELENCO PREZZI

R12Rev01

SCALA:
-

RESP. UNICO DI PROCEDIMENTO:
Ing. Stefano Pinasco

RESP. UFFICIO PROGETTAZIONE:
Arch. Annamaria Airenti

COORDINATORE PROGETTO:
Ing. Paolo Bellingeri

GRUPPO DI PROGETTO:
Ing. P. Bellingeri
Ing. G. Berriolo
Ing. P. Bocca
Ing. S. Giordano
Ing. R. Pioli

COLLABORATORI:
Tec. Cad. Gigliola Genta

CONSULENZA GEOLOGICA:
Dott. Geol. G. Andreola

REDAZIONE MODELLO MATEMATICO E FISICO
Prof. P. Aminti - Università Firenze

STUDI SEDIMENTOLOGICI E GRANULOMETRICI
Prof. Fierro-Dott. Ferrari -DIPTERIS

RILIEVO BATIMETRICO
Nuova Idrocart SaS

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. R. Burlando

NOME FILE	NOME LAYOUT:	FILE STAMPA:
EC46-DEF-Elenco PrezziAgg	-	EC46. ctb

CODICE COMMESSA	DOC.N.	SCALA DI STAMPA	FORMATO	FOGLIO
00EC046	DCR12 R1	-	-	FOGLIO - DI -

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L'AMPLIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SPIAGGE TRA IL CONFINE OCCIDENTALE DI GENOVA E CAPO CREVARI (VESIMA).

I prezzi utilizzati per la redazione del Computo Metrico Estimativo sono stati desunti dal Prezzario Regionale Opere Edili della Liguria – Anno 2003, ad eccezione di alcuni prezzi aggiuntivi riportati di seguito, dei quali si fornisce l'analisi prezzi (R15).

ASTER Azienda Servizi Territoriali
Via XX Settembre 15
16121 GENOVA

17/01/2002

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
PA.02	Calcestruzzo armato per la realizzazione di setti sommersi, come da disegno. Compresa la provvista e posa di calcestruzzo durabile in classe di esposizione XS2 (UNI EN 206-1), di classe di resistenza Rck 450, classe di consistenza S3, confezionato con inerti di diametro non superiore a 20 mm, compresi gli oneri per il sollevamento e la vibratura. Compresi i casseri e l'orditura metallica realizzata con barre di acciaio ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato in stabilimento, in ragione di 90 Kg per ogni mc di calcestruzzo.	MC	438.78
	(Euro quattrocentotrentottovirgolasettantotto)		
PA.03	Trasporto via mare da punto di carico (Multedo) sino al punto di varo e posa in opera sul fondale di setti di calcestruzzo armato confezionati fuori opera del peso totale sino a 12 ton; compreso il mutuo fissaggio dei singoli pezzi mediante l'impiego di bulloni d'ancoraggio, piastre e le piccole opere di carpenteria metallica necessarie secondo le indicazioni da disegno, mediante ausilio di sommozzatori; compresi il carico dei singoli pezzi sul pontone. Esclusi il confezionamento dei setti e il trasporto degli stessi dal luogo di confezionamemto al punto di carico sul pontone, questi compensati a parte. Compreso ogni onere per dare l'opera finita.	CAD	1,275.12
	(Euro milleduecentosettantacinquevirgoladodici)		
PA.04	Provvista e posa in opera, secondo la sistemazione prevista a progetto, di materiale idoneo per il ripascimento di provenienza da sgombero dell'alveo di rivi o torrenti, trasportato entro la distanza di 30 Km. Comprese le operazioni di sgombero dell'alveo, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, il trasporto via terra, lo scarico. Compresa la sistemazione via terra eseguita con mezzo meccanico e ogni onere per dare il lavoro finito. Per ogni TON.	TN	6.91
	(Euro seivirgolanovantuno)		
PA.05	Provvista e posa in opera, secondo la sistemazione prevista a progetto, di materiale di cava idoneo per il ripascimento. Compresi il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, il trasporto via terra, lo scarico. Compresa la sistemazione sul posto via terra con mezzi meccanici e ogni onere per dare il lavoro finito. Per ogni TON.	TN	16.89
	(Euro sedicivirgolaottantanove)		

ASTER Azienda Servizi Territoriali
Via XX Settembre 15
16121 GENOVA

17/01/2002

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
PA.06	Fornitura e posa di un sacco (2.5x1.3x0.5) in tessuto geosintetico riempito di sabbia. Compresi il confezionamento del sacco e il riempimento con sabbia. Compreso il trasporto via mare e la posa secondo le indicazioni di progetto. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito.	CAD	112.76
	(Euro centododicivirgolasettantasei)		

Genova,

IL TECNICO