Au. 7

ACUTEC

Insonorizzazione civile e industriale — Materiali acustici
Barriere acustiche — Schermi e pannellature
Silenziatori vari — Materiali antivibranti
Tende fonoisolanti — Cabine prova musicali — www.acutec.it

Spett.le

REGIONE LIGURIA
Dipartimento AMBIENTE
Servizio Attivita' Estrattive
GENOVA

Rif. 2410-10-COM -rB
Trofarello, 7 giugno 2010

OGGETTO: NOTE ED INTEGRAZIONI IN MERITO A PRATICA n. 133664/2008 "ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE CAVA DI ANFEBOLITE DENOMINATA "BEATA" IN COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (SV)

In riferimento alla richiesta di integrazione, pervenuta a mezzo R.R., datata 20/04/2010, alla società F.lli PASTORINO S.r.l., Vi comunichiamo, in merito alle Vostre richieste, indicate in pagina 3 della stessa, le relative considerazione e precisazioni in merito.

Va sottolineato che la F.lli PASTORINO S.r.l., rispetta i LIMITI MASSIMI DI EMISSIONE SONORA, nelle attuali condizioni di funzionamento e attività varie: sulla base di questi parametri, si ritiene di effettuare delle semplici considerazioni al riguardo, non essendo possibile effettuare, in tale fase, approfondimenti tecnici o studi al riguardo, se non quelli in seguito indicati.

In particolare, per quanto concerne la nuova linea produttiva:

1. I nuovi impianti che si prevede di installare, frantoio giratorio a cono con tramoggia e canale vibrante di alimentazione, nastro trasportatore e vaglio vibrante, fanno parte di una "terza diramazione", (innestata dopo l'attuale impianto frantumazione primaria e secondaria) dell'impianto esistente, progettato per la realizzazione di un "prodotto finito" di qualità superiore rispetto a quello ad oggi realizzabile, e con "Classi Granulometriche specifiche" come richiesto dalle specifiche Normative Tecniche vigenti.

   Per questi nuovi impianti, saranno comunque realizzati interventi di contenimento della rumorosità verso l'ambiente esterno, utilizzando le stesse soluzioni sin qui adottate, che hanno permesso di rientrare nei Limiti Massimi Ammissibili, con gli impianti attualmente in uso.

   Il tutto potrà essere comunque perfezionato soltanto dopo la scelta del tipo di macchine da installare (ad oggi in parte ancora da definire), e perfezionata dopo una indagine fonometrica "a carico", ovvero con i dati di emissione dei nuovi impianti, dichiarati dal costruttore (se e quando saranno disponibili).

   In ogni caso, su indicazioni ricevute dalla Direzione, saranno integrati, in fase di esecuzione dei nuovi impianti, i relativi interventi di insonorizzazione, i quali saranno progettati, come già avvenuto per quelli attualmente in funzione, al fine di ottenere un abbattimento acustico adeguato e ponendo come obbiettivo di **NON INCREMENTARE** l'attuale valore di emissione sonora attribuibile al funzionamento delle macchine e degli impianti della F.lli PASTORINO S.r.l., rilevato pari a 49 dB(A) (rif. relazione n. 2410/10/C del 3 giugno 2010).

In tale contesto, si può tranquillamente affermare che NON saranno sicuramente riscontrabili incrementi di emissione sonora verso i "ricettori sensibili", identificabili con le abitazioni poste sul versante opposto, oltre il fiume e la strada provinciale (direzione EST).

In particolare, per le valutazioni sul traffico:

2. Per quanto concerne le valutazioni relative all'incremento di traffico, derivante dalla nuova attività, NON potrà essere rilevabile alcuna variazione significativa, rispetto a quella attualmente esistente, in quanto, come dichiarato dalla F.lli PASTORINO S.r.l. (e accennato al paragrafo precedente), non saranno effettuati interventi di potenziamento produttivo (ma solo qualitativo).

   Di conseguenza, il volume di automezzi in transito, e di materiale, rimarrà inalterato, anche sulla base del fatto che la prima parte dell'impianto (frantoio primario/secondario) resta quella attuale e quindi anche la potenzialità produttiva fa si che non possa aumentare.

A disposizioni per eventuali chiarimenti, con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

ACUTEC srl
Geom. Riccardo BONAZZA