aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1009417
del 14/07/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati:-

n. rif. S431
Class./Fasc. 2023/13.17.1/38

Oggetto**:** Progetto per la realizzazione di opere di difesa della spiaggia Tiro al Volo di Levante a Sanremo (IM).

Richiedente Tecno Ambiente S.r.l. – Genova

Comunicazione.

Al RUR
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile

Allo Staff della Vice direzione Generale Sviluppo per la transizione ecologica

Facendo seguito e riferimento alla nota Prot-2023-0381715 dell'11/5/2023 del Settore Difesa suolo Imperia con la presente si comunica quanto segue.

La nota sopra citata ha ad oggetto il "Permesso di costruire con Autorizzazione paesaggistica SUAP 229/2021. Opere: "Installazione di manufatti al fine di condurre la spiaggia libera attrezzata ad insegna "La caletta del bagnino" da eseguirsi nell'immobile/terreno sito in strada Tiro a Volo 13 in Comune di Sanremo. - Conferenza dei Servizi forma simultanea in modalità sincrona" e dal testo della nota si comprende che essa sia riferita all'oggetto della presente comunicazione. Tale progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica/screening ai sensi della L.R. 38/98 e si è concluso con il Decreto del Dirigente 1266 del 24/5/2010 ad esito esclusione dalla VIA regionale con prescrizioni che si riportano di seguito per comodità di lettura:

a) dovranno essere ridotti impronta e lunghezza del pennello di ponente limitando a 10 metri il prolungamento della parte emersa, in prosecuzione del pennello esistente a quota 2 m s.l.m.m., e realizzando le scarpate esterna e di testata con pendenza 3/2, prevedendo di conseguenza l'utilizzo di massi di circa 7 t di peso;
b) dovrà essere stralciata la realizzazione della berma dissipativa a quota 0.5 m sul lato di levante valutando al più, in fase esecutiva, l'opportunità di creare un rinforzo al piede dell'attuale scogliera esistente qualora se ne riscontrasse la necessità;
c) i sedimenti da utilizzare per il ripascimento dovranno essere caratterizzati conformemente al protocollo ARPAL, di cui dovrà essere acquisito il parere vincolante per l'esecuzione dello stesso. Per gli standard relativi alla granulometria sono da sottoporre a verifica il limite del 5% per la pelite e il limite del 15% per la somma di sabbia e pelite;
d) i lavori sul pennello di levante dovranno essere realizzati avendo cura di non produrre danni diretti al limite superiore del posidonieto. A tale riguardo si richiede di valutare la possibilità di utilizzare le banquettes di Posidonia per la realizzazione delle piste di cantiere. Di tale aspetto realizzativo dovrà essere fornita, nell'ambito del monitoraggio dell'opera, una breve relazione sulla fattibilità e i risultati conseguiti;
e) per il prolungamento e la risagomatura dei pennelli dovranno essere utilizzati materiali scelti fra le unità tettoniche di riferimento della zona quali calcari, marne e arenarie, evitando categoricamente litotipi da questi differenti pe colorazione e struttura;

f) dovrà essere prevista una particolare cura nella scelta dei materiali da ripascimento sia per la granulometria sia per la scelta cromatica al fine di mantenere la continuità con le spiagge esistenti al contorno;
g) dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio dell'opera, conforme alle linee guida di cui alla DGR 1793/2005 che dovrà essere inviato ai competenti uffici Regionali per la verifica di congruità;
h) dovrà essere data comunicazione preventiva della data di inizio lavori alla Capitaneria di Porto, all'ARPAL e agli uffici regionali competenti.

Successivamente si sono svolte le fasi della procedura di approvazione degli interventi in capo al Settore Procedimenti Concertativi della Regione le cui conclusioni sono contenute nel DD n. 280 dell'11/2/2011. Da tale atto si evince che durante l'iter approvativo sono state ottemperate le prescrizioni sub 1 lettere a), b), d) e g) del ridetto DD 1266/2010 mentre sono rimaste da ottemperare durante la fase esecutiva le prescrizioni sub 1 lettere c), e), f) ed h).

Si sottolinea che l'ottemperanza delle condizioni ambientali aventi il valore di prescrizioni impartite nei provvedimenti di VIA è normata dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e si ritiene, pertanto, utile ricordare quanto sopra nell'ambito della Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona riferita alla spiaggia in loc. Tiro al Volo del Comune di Sanremo.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

PC/fl

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 13-07-2023 17:21:52
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026