COMUNE di SANREMO

Settore Attività Produttive – Servizio Demanio Marittimo
Tel. 0184.580.212/213 – Fax 0184.580.396
Corso Cavallotti n.59 – 18038 Sanremo (IM)
e-mail: c.mecconi@comunedisanremo.it

A.O.C. REGIONE LIGURIA
PROTOCOLLO GENERALE
26.07.10 000144
N° PROTOCOLLO 107809

Prot. (rif. 37145)
Sanremo, lì 39995 16 LUG 2010

REGIONE LIGURIA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
16/08/2010
PROT. N. 2010613.12.1.17
ASSEGNATO A ...
IN DATA ..... IL DIRIGENTE

Spett.le Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore V.I.A.
Via D'Annunzio n.111
16121 GENOVA

E p.c. spett.le O.I.T. S.r.l.
Via Tiro a Volo n.3
18038 SANREMO

OGGETTO: SOCIETÀ O.I.T. s.r.l. –Progetto di difesa e consolidamento della spiaggia libera Tiro a Volo Levante.

In riferimento alla Vs. comunicazione del 1.06.2010 (Vs. prot. 82245), si trasmette in allegato la nota del 01.07.2010 della ditta O.I.T. S.r.l. che recepisce le prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n.1266 del 24.05.2010.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rita Andena

Centro Turistico
Villaggio dei Fiori
Via Tiro a Volo, n. 3 - 18038 Sanremo
Tel.0184/660635 - Fax 0184/662377 * E-mail: info@villaggiodeifiori.it

A.O.O. COMUNE DI SANREMO
PERVENUTO IL
11 LUG. 2010
P.G. n. 37145 del 2/7/2010

Sanremo, 01 luglio 2010

Spett.le **AMMINISTRAZIONE**
del Comune di Sanremo
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
18038 SANREMO (IM)

e p.c.

Spett.le **REGIONE LIGURIA**
DIPARTIMENTO AMBIENTE
Settore V.I.A.
Via D'Annunzio, 111
16121 GENOVA

Oggetto: REALIZZAZIONE OPERE DI DIFESA DELLA SPIAGGIA
"TIRO A VOLO DI LEVANTE"

In esito al Decreto Dirigenziale 1266 del 24/05/2010 del Dipartimento Ambiente Settore VIA della Regione Liguria, confermiamo che:

a) sono stati ridotti impronta e lunghezza del pennello di ponente limitando a 10 metri il prolungamento della parte emersa, in prosecuzione del pennello esistente a quota 2 m s.l.m.m., realizzando le scarpate esterna e di testata con pendenza 3/2, prevedendo di conseguenza l'utilizzo di massi di circa 7 t di peso;
b) è stata stralciata la realizzazione della berma dissipativa a quota 0.5 m sul lato di levante e si valuterà al più, in fase esecutiva,, l'opportunità di creare un rinforzo al piede dell'attuale scogliera esistente qualora se ne riscontrasse la necessità ;
c) i sedimenti da realizzare per i ripascimenti saranno caratterizzati conformemente al protocollo ARPAL, di cui sarà acquisito il parere vincolante per l'esecuzione dello stesso. Per gli standard relativi alla granulometria sono da sottoporre a verifica il limite del 5% per la pelite ed il limite del 15% per la somma di sabbia e di pelite;
d) i lavori sul pennello di levante saranno realizzati avendo cura di non produrre danni diretti al limite superiore del posidonieto. A tale riguardo in fase esecutiva si valuterà la possibilità di usare le banquettes di Posidonia per la realizzazione delle piste di cantiere. Di tale aspetto realizzativo sarà fornita, nell'ambito del monitoraggio dell'opera, una breve relazione sulla fattibilità e i risultati conseguiti;
e) per il prolungamento e la risagomatura dei pennelli saranno utilizzati materiali scelti fra le unità tettoniche di riferimento della zona quali calcari, marne e arenarie, evitando categoricamente litotipi da questi differenti per colorazione e struttura;
f) sarà prevista una particolare cura nella scelta dei materiali da ripascimento sia per la granulometria sia per la scelta cromatica al fine di mantenere la continuità con le spiagge esistenti al contorno;
g) è stato predisposto un piano di monitoraggio dell'opera, conforme alle linee guida di cui alla DGR 1793/2005, che dovrà essere inviato ai competenti Uffici Regionali per la verifica di congruità;
h) sarà data comunicazione preventiva alla data di inizio lavori alla Capitaneria di Porto, all'ARPAL e agli uffici regionali competenti.

Inoltre:

- sarà data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Imperia della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 della L.R. 38/98.

In Fede

allegati: - tavola integrativa e modificativa
- piano di monitoraggio
- relazione su utilizzo posidonie