HEC-RAS Plan: Plan 01 River: rio fornaci Reach: tratto tombinato Profile: PF 1

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
tratto tombinato	11	PF 1	17.44	44.80	45.63	46.72	49.22	0.160012	8.39	2.08	2.50	2.94
tratto tombinato	10	PF 1	17.44	43.80	44.77	45.50	47.40	0.103726	7.18	2.43	2.50	2.32
tratto tombinato	9	PF 1	17.44	32.74	33.44	34.36	37.97	0.218469	9.43	1.85	2.81	3.71
tratto tombinato	8	PF 1	17.44	27.44	28.23	29.05	31.71	0.150154	8.27	2.11	2.86	3.08
tratto tombinato	7	PF 1	17.44	23.02	23.85	24.72	27.43	0.159307	8.38	2.08	2.50	2.93
tratto tombinato	6	PF 1	17.44	21.20	22.03	25.67	25.61	0.159739	8.39	2.08	2.50	2.94
tratto tombinato	5.9		Culvert									
tratto tombinato	5	PF 1	17.44	18.33	19.38	19.38	19.91	0.013844	3.22	5.41	5.16	1.01
tratto tombinato	4	PF 1	17.44	18.33	21.06	19.39	21.40	0.014580	2.60	6.71		0.50
tratto tombinato	3.9		Culvert									
tratto tombinato	3	PF 1	17.44	16.30	19.18	18.68	19.37	0.006351	1.77	9.27	6.57	0.36
tratto tombinato	2.9		Culvert									
tratto tombinato	2	PF 1	17.44	9.29	11.77	11.45	11.91	0.005242	1.47	10.77	11.23	0.33
tratto tombinato	1.9		Culvert									
tratto tombinato	1	PF 1	17.44	0.00	1.16	1.16	1.64	0.012078	3.07	5.69	5.98	1.00