PARTICOLARE B
Installare una griglia metallica elettrosaldata al di sotto del piano della piscina.

Collegare la rete metallica all'equipotentiale supplementare con cavo FG7 6 mm².
PARTICOLARE C
Collegare tutte le scalette e/o trampolini all'equipotentiale supplementare con cavo FG7 6 mm².

PARTICOLARE D
Partenza dal nodo equipotenziale con cavo FG7 10 mm² connesso al collettore di terra installato nel Q_CcBAS.



PIANTA GENERALE SCALA INDICATIVA



PIANTA PIANO TERRA SCALA 1:100

LEGENDA

- PULSANTE UNIPOLARE INSERITO IN SCATOLA
- INTERRUTTORE UNIPOLARE INSERITO IN SCATOLA
- DEVIATORE UNIPOLARE INSERITO IN SCATOLA
- INVERTITORE UNIPOLARE INSERITO IN SCATOLA
- PULSANTIERA DI ARRIVO/LL CHIAMATA D'EMERGENZA
- PULSANTE A TENDINE UNIPOLARE INSERITO IN SCATOLA
- TERMOSTATO AMBIENTE INSERITO IN SCATOLA
- PUNTO LUCE A SOFFITTO. L'INTENDE LA FOGA DELLE TUBAZIONI E DEI CAVI + CORPO ILLUMINANTE A DISCREZIONE DELLA DL
- PUNTO LUCE DA ESTERNO. L'INTENDE LA FOGA DELLE TUBAZIONI E DEI CAVI + CORPO ILLUMINANTE A DISCREZIONE DELLA DL
- PUNTO LUCE A PARETE. L'INTENDE LA FOGA DELLE TUBAZIONI E DEI CAVI + CORPO ILLUMINANTE A DISCREZIONE DELLA DL
- PUNTO LUCE ESTERNO A PARETE. L'INTENDE LA FOGA DELLE TUBAZIONI E DEI CAVI + CORPO ILLUMINANTE A DISCREZIONE DELLA DL
- CORPO ILLUMINANTE 2x36W IP65 INSTALLATO A SOFFITTO LAMPADA A RISPARMIO ENERGETICO
- CORPO ILLUMINANTE 4x18W INSTALLATO A SOFFITTO
- PUNTO PRESA MONOFASE TIPO STANDARD ITALIANO 2P+T 10/16A 250V INSERITA IN SCATOLA PORTAFRUTTI DI POSTA A VISTA IP44
- PUNTO PRESA MONOFASE TIPO SHUKO 2P+T 10/16A 250V AD ALVEOLI SCHERMATI CON TERRA CENTRALE INCASSATA INSERITA IN SCATOLA PORTAFRUTTI DI POSTA A VISTA IP44
- PUNTO PRESA MONOFASE 2P+T 16A 250V CON MTD INSERITA IN SCATOLA PORTAFRUTTI POSATA A VISTA IP44
- PUNTO PRESA MONOFASE 2P+T 16A 250V INTERBLOCCATA PROTETTA CON FUSIBILI TIPO DZ POSATA A VISTA IP44
- PUNTO PRESA MONOFASE 2P+T 16A 250V INTERBLOCCATA PROTETTA CON FUSIBILI TIPO DZ POSATA A VISTA IP44
- PUNTO ALIMENTAZIONE - UTENZA ASP+ ASPIRAZIONE. ALIMENTAZIONE 3 FASI 230 V MONOFASE ASPIRATORE, ASP 1 TRIFASE 3 CONDUTTORI
- PRESE TERMINALI RJ45 IN CATEGORIA 6
- PRESA PER TV
- PRESA PER SATELLITE
- LETTORE DI BADGE PER ABILITAZIONE IMPIANTO CAMERA
- RILEVATORE DI PRESENZA PERSONE PER ACCENSIONE LUCI
- SENSORE DI RILEVAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE CONSIDERARE COME PREDISPOSIZIONE
- CONDOTTO MAGNETICO PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE CONSIDERARE COME PREDISPOSIZIONE
- SIRENA PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE CONSIDERARE COME PREDISPOSIZIONE
- PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
- RILEVATORE DI FUMO NEL CONTROSOFFITTO
- RILEVATORE DI FUMO
- PANNELLO SEGNALATORE OTTICO-ACUSTICO DI ALLARME INCENDIO DI REQUISITO DA ESTERNO IP 55 O IP 56
- ELETTROMAGNETA ASSISTITO PER IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI
- ALTOPARLANTE DA INCASSO PER IMPIANTO EVAC
- CENTRALE PER IMPIANTI SPECIALI. EDIFICIO+DIFFUSIONE SONORA PER+SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI, ANTI+SISTEMA ANTINTRUSIONE
- SUB-NODO EQUIPOTENZIALE
- ELETTROSERRATURA
- SETTORE DI ACCESSO ALLA CAMERA
- SIRENA OTTICO ACUSTICA PER SEGNALAZIONE CHIAMATA EMERGENZA
- QUADRO PER ACCENSIONE LUCI
- QUADRO ELETTRICO – RIFERIMENTO AGLI SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI
- PULSANTE DI SGANCIO
- NODO EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE
- LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA O DA CIRCUITO EMERGENZA CON AUTONOMIA DA 1 h O 2HR FUNZIONAMENTO SOLO EMERGENZA – IP65
- LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA O DA CIRCUITO EMERGENZA CON AUTONOMIA DA 1 h O 2HR FUNZIONAMENTO SOLO EMERGENZA – IP65
- LAMPADA OCTAVA DI GRUPPO DI EMERGENZA CON AUTONOMIA 60min.

PROGETTO:
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
DI UN COMPLESSO EDILIZIO ADIBITO AD ATTIVITA' TURISTICO ALBERGHIERA
SITO DELL'INTERVENTO: EX COLONIE MILANESI
SS1 AURELIA – 17015 CELLE LIGURE (SV)

COMMITTENTE:
CHV S.p.A.
Via Forcellini, 150
35128 PADOVA

TITOLO ELABORATO:
Distribuzione impianto illuminazione, FM e speciali

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Ver.	Rea.
00	03/09	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	IAT	IAT	IAT
01					
02					
03					
04					
05					

Redatto: IAT | Verificato: IAT | Approvato: IAT

codice: D.IE2.1.PD | file: IE2.1.dwg

ELABORATO: IE2.1

SCALA: 1:100

DATA: MARZO 2009

Laut engineering

LAUT ENGINEERING S.R.L.
sede operativa: via Turbia 120 PADOVA
tel/fax: 049/8760400
telefax: 049/2108043
sede legale: via San Crispino 130 PADOVA
E-Mail: lautfisica@tiscalinet.it

PROGETTISTA IMPIANTI:
Ing. Oscar Pesavento

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIFFUSIONE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA LAUT ENGINEERING S.R.L.