PONTILE E OPERE MARITTIME										
MOLO										
	48	3	10			Costruzione e posa in opera di cassoni cellulari in cemento armato, costituiti da calcestruzzo con classe di resistenza superiore a 300, con utilizzo di cemento pozzolanico o d'altoforno, armato con acciaio Fe B 44 K in ragione di 70 kg per mc di getto; compreso ogni onere e fornitura, ivi compreso l'impiego del cantiere per la confezione dei cassoni (prevista nell'analisi del prezzo gia' esistente e funzionante entro un raggio di 10 km dalla zona di posa del cassone stesso) l'uso di casseforme scorrevoli, l'eventuale fornitura e posa in opera di lastre di copertura in cemento armato, l'intervento dell'operatore subacqueo e di ogni altro mezzo marittimo per il trasferimento e la messa in opera, compreso altresi' il riempimento graduale delle celle con sabbia proveniente dal mare o da corsi d'acqua o da cave di prestito della zona. Misurato mc vuoto per pieno, ottenuto moltiplicando la superficie in pianta del fusto per l'altezza totale del cassone.				
	48	3	10	5		Per cassoni oltre 3.000 mc vpp	MC	1960,00	109,77	215.149,20
FONDAZIONE										
	48	4	10			Provvista e posa in opera di pietrame di cava da 5 a 50 kg per formazione scanni d'imbasamento versato da natante, pesato su autocarro e/o stazzato su natante	T	1290,00	21,11	27.231,90
MASSI										
	48	4	20			Provvista e posa in opera via terra di massi naturali, pesati su autocarro:				
	48	4	20	30		terza categoria, da 3001 a 7000 kg	T	4000,00	30,12	120.480,00
	NP	1				Fornitura, posa in opera e stesura di Tout venant	T	2570,00	9,00	23.130,00
RIPASCIMENTO										
	NP	2				Fornitura, posa in opera e stesura di graniglietta	T	5400,00	8,00	43.200,00
									TOT	429.191,10