ANALISI DEI CARICHI

DEGENZE /LABORATORI

P.P. SOLAIO	7.50 KN/mq
SOVRACC. PERMANENTI :	2.50 KN/mq
SOVRACC. VARIABILI	3.00 KN/mq

SALE OPERATORIE

P.P. SOLAIO	7.50 KN/mq
SOVRACC. PERMANENTI :	2.50 KN/mq
SOVRACC. VARIABILI	6.00 KN/mq

ATRIO DI INGRESSO

P.P. SOLAIO	7.50 KN/mq
SOVRACC. PERMANENTI :	2.50 KN/mq
SOVRACC. VARIABILI	5.00 KN/mq

SCALE / BALLATOI / TERRAZZI

P.P. SOLAIO	5.50 KN/mq
SOVRACC. PERMANENTI :	2.50 KN/mq
SOVRACC. VARIABILI	4.00 KN/mq

ZONA CARRABILE

P.P. SOLAIO	5.50 KN/mq
SOVRACC. PERMANENTI :	2.50 KN/mq
SOVRACC. VARIABILI	20.00 KN/mq

ZONA COPERTURA (U.T.A.)

P.P. SOLAIO	7.50 KN/mq
SOVRACC. PERMANENTI :	2.50 KN/mq
SOVRACC. VARIABILI	3.00 KN/mq

COPRIFERRI:



- STRUTTURE DI FONDAZIONE
- TRAVI IN SPESSORE, SOLAI E SETTI



- PILASTRI IN CA




NOTA MATERIALI OPERE IN C.A.

- CLS PER OPERE DI FONDAZIONE C32/40
  CLASSE DI ESPOSIZIONE UNI EN 206 XC2
  CLASSE DI CONSISTENZA S4
- CLS PER OPERE DI ELEVAZIONE C32/40
  CLASSE DI ESPOSIZIONE UNI EN 206 XC1
  CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5
- ACCIAIO PER ARMATURE B450 A,C
- LE SOVRAPPOSIZIONI DEI FERRI D'ARMATURA DOVRANNO ESSERE NON INFERIORI A 40 DIAMETRI (OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
  Es.: ø16= > LUNGHEZZA SOVRAPPOSIZIONE > 64 cm
- LE BARRE CORRENTI DOVRANNO ESSERE RISVOLTATE ALLE ESTREMITA'


ARMATURA TIPO SOLAIO IN C.A. (H1o1=30cm)

SOLAIO DEGENZE /LABORATORI (sovraccarico variabile 3.00KN/mq)

SEZIONE IN CAMPATA



SEZIONE SU APPOGGIO




SOLAIO SALE OPERATORIE (sovraccarico variabile 6.00KN/mq)

SEZIONE IN CAMPATA



SEZIONE SU APPOGGIO



+78.70 piano 7
(Quota grezzo +78.60)

Legenda:

- +56.30 Quota altimetrica finita
- +00.00g Quota altimetrica grezza
- pn Codice pilastro (vedi elaborato STR_T016)
- Nota: Nuclei scala e ascensori (vedi elaborato STR_T017- STR_T018)

Note Generali:

Data	Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
28/02/2011	A	Emissione per commenti	POL	MI	-
05/04/2011	1	Emissione Progetto Preliminare	POL	MI	SB

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

InfrastruttureLiguria

Convenzione Attuativa tra ASL5 e Infrastrutture Liguria S.R.L. del 9 Settembre 2009

Progettazione	Politecnica - Hopkins Architects - Dott. Fabrizio Gemmi						
Progetto	Nuovo Ospedale della Spezia	Oggetto	Progetto Preliminare	Codice Elaborato			Revisione
Tavola	PIANTA QUOTA +78.70			01A	PRE	STR T013	1
Redatto	G.B.	Controllato	F.Camorani	Approvato	G. Cacozza	HA Sort Code A/OLS	Data 05/04/2011	Scala 1:250 @ A1

© Copyright ATI: Politecnica Ingegneria e Architettura & Hopkins Architects & Dott. Fabrizio Gemmi. Non misurare dal disegno. Usare solo dimensioni scritte. Controllare tutte le dimensioni sul posto.

E' vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata del presente disegno.