UTA tutt'aria con filtri assoluti H14 nei locali serviti, silenziatori a bordo macchina, umidificatori a vapore a canale	UTA tutt'aria con filtri assoluti H12 e silenziatori a bordo macchina, umidificatori a vapore a canale	UTA tutt'aria con filtri F9 e silenziatori a bordo macchina, umidificatori a vapore a canale	UTA aria primaria con filtri F9 e silenziatori a bordo macchina, umidificatori a vapore a canale	UTA sale operatorie e speciali
UTA 19 (26.000 mc/h) – 150x110 cm, 4.4 m/s	UTA 31 (26.000 mc/h) – 150x110 cm, 4.4 m/s	UTA 32 (26.000 mc/h), UTA 41 (26.000 mc/h) – 150x110 cm, 4.4 m/s	UTA 47 (12.000 mc/h), UTA 42 (12.000 mc/h), UTA 49A (12.000 mc/h), UTA 49B (12.000 mc/h) – 100x70 cm, 4.8 m/s	UTA 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 (6.800 mc/h ISO5)
UTA 20 (20.000 mc/h) – 120x100 cm, 4.6 m/s	UTA 6 (18.000 mc/h) – 120x100 cm, 4.2 m/s	UTA 36 (20.000 mc/h) – 120x100 cm, 4.6 m/s	UTA 46 (7.000 mc/h), UTA 48 (7.000 mc/h) – 80x60 cm, 4.1 m/s	UTA 23-24-25-26-33-34-35-52 (3.800 mc/h ISO7)
UTA 21 (18.000 mc/h) – 120x100 cm, 4.2 m/s	UTA 22 (15.000 mc/h), UTA 27 (15.000 mc/h) – 100x100 cm, 4.2 m/s	UTA 29 (18.000 mc/h), UTA 37 (18.000 mc/h) – 120x100 cm, 4.2 m/s	UTA 43 (5.000 mc/h), UTA 45 (5.000 mc/h) – 60x50 cm, 4.6 m/s	UTA 40 (filtri aria F9) (6.800 mc/h)
UTA 3A (8.000 mc/h), UTA 3B (8.000 mc/h), UTA 5 (8.000 mc/h), UTA 18 (8.000 mc/h) – 80x60 cm, 4.6 m/s		UTA 28 (12.000 mc/h), UTA 30 (12.000 mc/h), UTA 38 (12.000 mc/h), UTA 44 (12.000 mc/h), UTA 51 (12.000 mc/h) – 100x70 cm, 4.8 m/s	UTA 1 (26.000 mc/h), UTA 3 (26.000 mc/h), UTA 4 (26.000 mc/h) – 150x110 cm, 4.4 m/s	UTA 50 (filtri aria F9) (15.000 mc/h)
		UTA 39 (8.000 mc/h) – 80x60 cm, 4.1 m/s	UTA 2 (30.000 mc/h) – 150x110 cm, 5.1 m/s; lunghezza aumentata di 100 cm per tener conto di silenziatori a bordo macchina	



NOTE:

1) Le UTA 46 (mensa) e UTA 48 (centro congressi) sono al piano mezzanino nel soppalco con presa aria esterne ed espulsione su parete esterna, poste a quota di almeno 6.0 metri rispetto al piano di campagna esterno.

2) Le UTA 49A (spogliatoi personale uomini) e UTA49B (spogliatoi personale donne) sono al piano 0 con presa aria esterna ed espulsione in copertura.

Legenda:

- FILTRO
- DEPOSITO
- PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
- PERCORSO DI USCITA IN BASSO
- PERCORSO DI USCITA IN ALTO

Note Generali:

Data	Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
28/02/2011	A	Emissione per commenti	POL	MI	-
05/04/2011	1	Emissione Progetto Preliminare	POL	MI	SB

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
LA SPEZIA

InfrastruttureLiguria

Convenzione Attuativa tra ASL5 e Infrastrutture Liguria S.R.L. del 9 Settembre 2009

Progettazione: Politecnica - Hopkins Architects - Dott. Fabrizio Gemmi

Progetto: Nuovo Ospedale della Spezia — Oggetto: Progetto Preliminare

Tavola: PIANTA COMPARTIMENTAZIONI E VIE DI FUGA PIANO 7

Codice Elaborato: 01A PRE VVF T010 — Revisione: 1

Redatto: POL — Controllato: Gusso — Approvato: G.Cacozza — HA Sort Code: A/OLS — Data: 05/04/2011 — Scala: 1:400 @ A1

© Copyright ATI: Politecnica Ingegneria e Architettura & Hopkins Architects & Dott. Fabrizio Gemmi. Non misurare dal disegno. Usare solo dimensioni scritte. Controllare tutte le dimensioni sul posto.

E' vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata del presente disegno.