REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Genova, 19/9/2018

Prot. n. PG/2018/0257001

Allegati:

n. rif. S475

Class./Fasc. 2011/G13.17.1/14

Oggetto: Progetto relativo a modifica e adeguamento dell'impianto di recupero rifiuti inerti Eco Zetto sito in Valle Armea Regione Gazi nel Comune di Sanremo (IM).

Proponente: Eco Zetto Riciclo di Trignani Fulvio.

Proposta di variante al P.D. n. H2/708 rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Imperia il 6/7/2015: Comunicazione.

INVIO PEC

All'Amministrazione Provinciale di Imperia - Settore Ambiente – Ufficio Rifiuti
protocollo@pec.provincia.imperia.it

E p.c. Alla ASL n. 1 Imperiese
Dipartimento di prevenzione
protocollo@pec.asl1.liguria.it

All'ARPAL dipartimento Imperia
arpal@pec.arpal.gov.it

Al Comune di Sanremo
comune.sanremo@legalmail.it

Alla Ditta Eco Zetto Riciclo di Trignani Fulvio
fulvio.trignani@my.legalmail.it

Con riferimento alla nota dell'Amministrazione Provinciale di Imperia relativa al progetto in oggetto, con la presente si rassegna quanto segue.

Nel 2011 si è svolta la procedura di verifica/screening, riferita al progetto di interventi di modifica e adeguamento dell'impianto di recupero inerti Eco Zetto Riciclo di Sanremo, che si è conclusa con non assoggettamento a VIA con prescrizioni, come risulta dal Decreto Dirigenziale n. 2054 del 28/7/2011. Si riportano le prescrizioni citate:

- "Dovrà essere valutata la possibilità di realizzare la barriera di contenimento, prospettata con pannelli di legno o lamierino in acciaio coibentato nella relazione acustica fornita, con essenze arboree o arbustive appartenenti a specie autoctone;
- Nel caso debbano essere adottati nuovi macchinari in sostituzione di quelli in uso dovrà essere verificato che le potenze acustiche di massima emissione ad essi associate siano inferiori o uguali rispetto a quelle dei macchinari attualmente in uso. In caso contrario dovrà essere svolto un monitoraggio acustico di verifica dei nuovi valori di emissione/immissione cui dovranno seguire le mitigazioni del caso."

L'istanza di variante presentata dalla Ditta Eco Zetto di Trignani Fulvio è volta ad ottenere:

1. La realizzazione di cofanature insonorizzanti con struttura portante in carpenteria metallica in corrispondenza dei macchinari, in sostituzione della posa in opera di pannelli fonoassorbenti lungo tutto il perimetro del piazzale;
2. L'autorizzazione a recintare l'impianto con semplice rete metallica e rampicanti da realizzarsi al termine di tutte le lavorazioni anziché eseguire le opere di mitigazione vegetazionale, previste, a parere del richiedente, a copertura e mascheratura delle schermature inizialmente previste (pannelli).

Considerato quanto sopra, si ritiene assentibile quanto proposto al punto 1., posto che dovranno essere rispettati i limiti acustici vigenti come da prescrizioni del P.D. n. H2/708 sopra citato, mentre, con riferimento al punto 2., si chiede di chiarire se con il "termine di tutte le lavorazioni" si intende il completamento della costruzione del manufatto che, come si evince dal cronoprogramma fornito, risulta l'opera con i tempi di realizzazione più lunghi e se la recinzione debba seguire tale tempistica per non essere d'intralcio alle opere sopra dette o se vi siano altre motivazioni.

In ogni caso dovrà essere posta particolare cura nella realizzazione della recinzione nonché nella scelta e manutenzione delle essenze rampicanti che si intende mettere a dimora. Analoga cura nella scelta e successiva manutenzione dovrà riguardare le essenze che verranno messe a dimora attorno al costruendo manufatto, per la prevista mitigazione ai fini paesaggistici. Sul dettaglio delle essenze, rampicanti e non, da mettere a dimora si rimanda alle valutazioni dell'ufficio preposto all'esame degli aspetti paesaggistici.

Si resta in attesa del prosieguo dell'iter autorizzativo e, a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

FL/fl

Settore VIA e sviluppo sostenibile - Via D'Annunzio 111 – 16121 Genova – Tel. 010 54851
PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it, via.certificata@cert.regione.liguria.it
E-mail: via@regione.liguria.it, francesca.lupino@regione.liguria.it