Studio Tecnico

Geom. Ivano Frontero

Strada Termini n. 92 - 18014 Ospedaletti (IM)
Uff. 0184-688335 - Fax 0184-688259
Collegio dei Geometri IM n. 1379
P.Iva 01281590081 - C.F. FRN VNI 78H27 I138I
E-mail: gfronteroi@virgilio.it Pec: ivano.frontero@geopec.it

COMUNE DI SANREMO

Spazio riservato ai Timbri

Variante non sostanziale a P.D. H2/708 del 6/07/2015 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'attività di recupero effettuata in Reg. Gazi, Via Molini Bianchi 9, Sanremo

Oggetto: Relazione illustrativa

Tavola n° :	Identificativi Catastali:	Scala : ---
B	Foglio: 27	Data: 17/04/2020
	Mappali : 328-329-844-333 334-909	Data revisione: 01/12/2020

Timbro e firma del Progettista

Proprietario - Committente

Eco Zetto Riciclo di Trignani Flavio Firma

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto ne consegnato a terzi ne utilizzato per scopi diversi da quella di destinazione senza l'autorizzazione di questo studio tecnico che ne detiene proprietà.

RELAZIONE TECNICA

Le opere in variante previste sono opere non sostanziali che si prevedono realizzare rispetto allo stato autorizzato, coincidente con la pratica P.D. H2/708 del 06/07/2015 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'attività di recupero.

In particolare è previsto il riposizionamento del fabbricato, la mitigazione delle recinzioni sul perimetro dell'area, la realizzazione di canalette di raccolta acque meteoriche, l'installazione della pesa e la cofanatura dei macchinari per la riduzione delle emissioni sonore.

Più nel dettaglio si procederà:

- alla realizzazione di canalette di raccolta acque meteoriche;

- mitigazione della recinzione sul perimetro dell'area, saranno mantenuti i paletti della recinzione esistente e sugli stessi sarà ancorata una rete e internamente al confine di proprietà sarò posata una siepe della specie di "Pittosporum tobira" che sarà posata in vaso, in quanto non è presente il terreno necessario per la piantumazione in terra, queste consentiranno una riduzione dello spargimento delle polveri prodotte dalle lavorazioni. La recinzione presenterà quindi paletti metallici preverniciati con pittura verde, rete a maglia fine anch'essa preverniciata con pittura verde e presenterà un'altezza di 2,00 m

- alla cofanatura da realizzare su due lati dei macchinari destinati alla frantumazione degli inerti in materiale fonoassorbente consentendo la riduzione delle emissioni sonore prodotte dai macchinari stessi;

- al posizionamento di una pesa nella zona sud dell'area;

- al riposizionamento del fabbricato in progetto, a seguito dell'ottenimento del nulla osta a costruire a mino distanza da parte dei confinanti, al fine di garantire un miglior transito dei veicoli. Il fabbricato sarà traslato e leggermente ruotato verso il confine nord della proprietà. Inoltre si è provveduto alla corretta indicazione della sagoma del fabbricato erroneamente indicata nella precedente autorizzazione. Si vuole precisare che il fabbricato in progetto sarà realizzato con struttura portante in acciaio, rivestita con pannelli prefabbricati rivestiti con elementi a blocchi, il manto di copertura sarà realizzato in lamiera metallica color mattone, i serramenti in alluminio color verde con davanzali in ardesia.

Si comunica inoltre che non saranno modificati gli accessi all'impianto e quindi non saranno effettuati interventi sui muri di contenimento.

Il tutto a corredo degli elaborati grafici.

Ospedaletti, 02/12/2020

Geom. Frontero Ivano