Sanremo, *(data della firma digitale)*

PROVINCIA DI IMPERIA
Settore 4: Infrastrutture – Scuole – Ambiente – Patrimonio
Servizio 4.3: Rifiuti e Ambiente
Ufficio 4.3.2: Bonifiche Ambientali - A.U.A. – Impianti Rifiuti – Discariche inerti

COMUNE DI SANREMO
Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura

COMUNE DI SANREMO
Settore Imprese e Territorio
S.U.A.P. Edilizia
Vigilanza Urbanistica Edilizia

REGIONE LIGURIA
Settore VIA

PROVINCIA DI IMPERIA
Servizio Idrico Integrato
Servizio Urbanistica
Servizio Cemento Armato - Antisismica

e, p.c. Società Eco-Zetto Riciclo s.r.l.
PEC: ecozetto.srl@pec.it

OGGETTO: Variante autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la modifica al PD H2/708 del 06/07/2015 relativo all'impianto di recupero (R13 e R5) sito in Sanremo, Regione Gazi 9 – Valle Armea. Convocazione Conferenza dei Servizi conclusiva in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i. – **Variante non sostanziale n. DEN_914/2025-1 – Aggiornamento dell'Autorizzazione simica rilasciata dalla Provincia di Imperia con PD CA/81 del 23/04/2020.**

Si fa seguito alla Convocazione della Conferenza dei Servizi di cui in oggetto, agli atti di questa Amministrazione con prot. 79720 del 02/09/2025, con la quale è stato richiesto un aggiornamento circa lo

stato della pratica in merito agli adempimenti di denuncia dei lavori e autorizzazione simica (artt. 65, 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.).

Con la presente si comunica in data 25/09/2025 con prot. 87930 il Progettista e Direttore dei lavori strutturali ing. Luca Badano ha trasmesso la documentazione strutturale (riferita all'Accertamento di conformità PC in sanatoria n. SUAP_319/2022) inerente una Variante non sostanziale al progetto autorizzato con provvedimento PD CA/81 del 23/04/2020 rilasciato dalla Provincia di Imperia (Denuncia dei lavori n. 25542).

Il tecnico ha prodotto la documentazione progettuale strutturale (Relazione di calcolo, Relazione geotecnica e delle fondazioni, Tavola grafica) inerente una variante strutturale eseguita in corso d'opera, relativa alla realizzazione di murature contro terra in calcestruzzo armato, di altezza massima (esclusa la fondazione) di 1,60 m circa, a delimitazione dell'intercapedine dell'erigendo edificio.

Riguardo a tale intervento, l'ing. Badano ha dichiarato quanto segue:

> *"In merito alla pratica in oggetto, per realizzazione di edificio uffici privati, il sottoscritto BADANO Luca, in qualità di progettista strutturale per le opere in oggetto, ai sensi D.G.R 812 del 5/8/2020 e linee guida approvate con DM 30/04/2020, dal punto di vista strutturale si considera la variante NON sostanziale in quanto non si producono concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico e dinamico della struttura nel suo complesso. Non vi sono infatti significative variazioni sui risultati dell'analisi e dei parametri sismici. Ai sensi del decreto sblocca cantieri DL 33/2019 e della DGR 812/2020, tale variante non essendo sostanziale non richiede la preventiva denuncia delle opere strutturali ai sensi Art 65 comma 5 del DPR 380/01".*

Preso atto di quanto sopra, si è acquisita la documentazione prodotta come **Variante non sostanziale** alla denuncia dei lavori suddetta; tale variante è stata registrata in data 26/09/2025 nel Registro delle denunce del Comune di Sanremo con il n. **DEN_914/2025-1**.

Considerato che ai sensi delle linee guida approvate con D.M. 30/04/2020 le varianti non sostanziali sono esonerate dal preavviso scritto, e ritenuto inoltre che l'integrazione documentale assolva anche alle disposizioni della D.G.R. 812/2020 inerenti l'adeguata documentazione, da parte del Direttore dei lavori, delle opere eseguite, si comunica l'avvenuto aggiornamento dell'Autorizzazione sismica sopra citata.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Bartolomeo RAVERA
(firmato digitalmente)

Il Dirigente
Ing. Giambattista Maria MICELI
(firmato digitalmente)