Parco eolico "Rocche Bianche"
Comuni di Quiliano e Vado Ligure
Computo metrico

Data: 21/12/2009
Revisione: A

Capitolo 1: Aerogeneratori

	Rifer. Prez.	Descrizione	Quantità	P. Unitario	P. Parziale
01.01		Aerogeneratore	4 un	1.980.000,00	7.920.000,00
				Totale €	**7.920.000,00**

Capitolo 2: Tracciati interni e piazzole

	Rifer. Prez.	Descrizione	Quantità	P. Unitario	P. Parziale
02.01		Pulizia e spietramento			
		Tracciati	2.900 m	1,10	3.190,00
		Piazzole 22x40 mq	3.520 mq	0,35	1.232,00
			6.420 mq		4.422,00
02.02		Sistemazione ed adeguamento della viabilità esistente	a corpo		32.000,00
02.03		Creazione nuovi tracciati	250 m	10,60	2.650,00
02.04		Stabilizzato artificiale compattato			
		Tracciati	3.780 mc	15,80	59.724,00
		Piazzole 22x40 mq	1.408 mc	15,80	22.246,40
			5.188 mc		81.970,40
02.05		Opere di sostegno e sistemazione idraulica	a corpo		38.000,00
					38.000,00
02.06		Scavo per fondazioni aerogeneratori	800 mc	2,83	2.264,00
			800 mc		2.264,00
				Total €	**161.306,40**

Parco eolico "Rocche Bianche"
Comuni di Quiliano e Vado Ligure
Computo metrico

Data: 21/12/2009
Revisione: A

Capitolo 3: Cavidotti e pozzetti

	Rifer. Prez.	**Descrizione**	**Quantità**	**P.unitario**	**P. Parziale**
03.01		Cavidotto di 0.5 e 0.6 di larghezza e 1.00 di altezza	3.200 m	5,65	18.080,00
03.02		Pozzetto in cemento di 0,90x0,90x1,00 m.	7 ud.	500,00	3.500,00
				Total €	**21.580,00**

Capitolo 4: Fondazioni aerogeneratore

	Rifer. Prez.	**Descrizione**	**Quantità**	**P.unitario**	**P. Parziale**
04.01		Conglomerato cementizio per fondazioni armate	600 mc	65,00	39.000,00
04.02		Casseformi	240 mq	12,65	3.036,00
04.03		Acciaio per armatura	54.000 kg	1,60	86.400,00
				Total €	**128.436,00**

Capitolo 5: Cavi

	Rifer. Prez.	**Descrizione**	**Quantità**	**P. Unitario**	**P. Parziale**
05.01		Cavi sino a 1x185 mmq di alluminio	700 m	33,00	23.100,00
05.02		Cavi sino a 1x400 mmq di alluminio	2.500 m	56,00	140.000,00
05.03		Fornitura e montaggio connettori per cavi 15/20 Kv	10 u.	100,00	1.000,00
05.04		Fornitura e montaggio di terminali, connettori e bande di canalizzazione	14 u.	120,00	1.680,00
				Total €	**165.780,00**

Parco eolico "Rocche Bianche"
Comuni di Quiliano e Vado Ligure
Computo metrico

Data: 21/12/2009
Revisione: A

Capitolo 6: Punto di consegna energia

	Rifer. Prez.	**Descrizione**	**Quantità**		**P. Unitario**	**P. Parziale**
7.01		Cabina M.T. - Opere Civili	1	u.	32.000,00	32.000,00
					Total €	**32.000,00**

Capitolo 7: Ingegneria e direzione lavori

	Rifer. Prez.	**Descrizione**	**Quantità**		**P. Unitario**	**P. Parziale**
8.01		Ingegneria	1	p.a.	223.000,00	223.000,00
8.02		Direzione lavori	1	p.a.	187.000,00	187.000,00
						410.000,00

Parco eolico "Rocche Bianche"
Comuni di Quiliano e Vado Ligure
Computo metrico

Data: 21/12/2009
Revisione: A

Capitolo e Descizione		**Totale**
Capitolo 1:	Aerogeneratori	7.920.000
Capitolo 2:	Tracciati interni e piazzole	161.306
Capitolo 3:	Cavidotti e pozzetti	21.580
Capitolo 4:	Fondazioni aerogeneratore	128.436
Capitolo 5:	Cavi	165.780
Capitolo 6:	Punto di consegna energia	32.000
Capitolo 7:	Ingegneria e direzione lavori	410.000
	Totale Computo Metrico	**8.839.102**