MARINA DI VARAZZE

Spett.le
Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore VIA
Via D'Annunzio, 111
16121 GENOVA

Alla att.ne Ing. Irene Liconte

Racc. RV 05025951011-1
Anticipata via e mail

Varazze, 7 settembre 2011

Oggetto: Interventi di stabilizzazione della spiaggia antistante il Padiglione di sottoflutto.

La sottoscritta Marina di Varazze S.r.l., premesso:

- che è in corso l'iter autorizzativo per gli interventi di cui all'oggetto (conferenza dei servizi ex art. 6 l.r. 13/1999 e s.m. e i.);
- che per la messa in sicurezza idraulica della foce del Rio Cucco che sfocia all'interno del bacino portuale di Marina di Varazze è necessario asportare i sedimenti naturali trascinati dal corso d'acqua e accumulatisi alla foce, nella vasca di decantazione e nell'asta terminale del rio stesso, nel quantitativo di circa 500 mc, equivalenti a circa 1.000 tonnellate;
- che il materiale è stato campionato ed analizzato per il suo eventuale utilizzo per ripascimento arenili;

considerato

- che gli interventi di stabilizzazione e regolarizzazione della spiaggia del sottoflutto prevedono, nella più recente proposta progettuale, il versamento di circa 5.900 tonnellate di materiale approvvigionato da cava;

MARINA DI VARAZZE

- che i sedimenti da asportare dalla foce del rio Cucco hanno caratteristiche chimico fisiche e granulometriche compatibili con il materiale costituente la spiaggia antistante il padiglione di sottoflutto,

presenta istanza affinché nell'ambito della prossima Conferenza di Servizi prevista per l'autorizzazione degli interventi di cui all'oggetto, sia autorizzato l'eventuale utilizzo del materiale asportato dalla foce del rio Cucco come parte del materiale previsto per il rimodellamento dell'arenile antistante il Padiglione di sottoflutto (circa 1.000 ton asportate dal Rio ad integrare circa 4.900 ton da approvvigionare).

Si allegano allo scopo i verbali di campionamento ed i risultati delle analisi chimico-fisiche e granulometriche eseguite dal laboratorio CPG Lab S.r.l. sui sedimenti presenti alla foce del Rio Cucco e le analisi granulometriche del materiale costituente l'arenile antistante il Padiglione di sottoflutto.

Il trasferimento del materiale è previsto avvenga a mezzo pompa idraulica aspirante refluente con tubazione sommersa fino all'attraversamento della strada del sottoflutto che avverrà a filo pavimentazione con opportuna protezione carrabile.

Si fa presente che il riutilizzo del materiale sedimentatosi alla foce del rio consentirebbe l'alleggerimento del traffico dei mezzi di trasporto per l'approvvigionamento del materiale da cava del 17% circa che si traduce in circa 50 autocarri in meno sui 295 previsti.

Nel ringraziare porge distinti saluti

Marina di Varazze S.r.l.
Marco De Paolis

Allegati:
Verbale di campionamento 11LA04860
Verbale di campionamento 11LA 04861