BY PASS
ACQUE PIOGGIA

Nº2 linee
GRIGLIATURA FINE
con foratura 1mm

Nº2 bacini
DISSABBIATURA/DISOLEATURA

DA SOLLEVAMENTI

5Qm

+12.80

+9.80

5Qm

SOGLIE REGOLABILI

POZZETTO RIPARTIZIONE

MAX 3Qm=2250 mc/h
(750 mc/h in inverno)
su tre linee

ACQUA INDUSTRIALE

AUTOCLAVE

SCARICO EMERGENZA
ACQUE DEPURATE

BOATE

SOLLEVAMENTO A MARE

V3

Q=4Qm

+9.80

DEOSSIDAZIONE

PACCHI MBR

+1.80

OSSIDAZIONE
3 linee per 1700mc/cad

DENITRIFICAZIONE 3 linee per 700mc/cad

2 linee di ispessimento meccanico

2 linee per decanter fanghi

POLI

DECANTER

CONTAINER ALLONTANAMENTO FANGHI

Acque depurate

CONDOTTA SOTTOMARINA

V3

1-ACQUE TECNICHE

+9.80

+1.80

VASCA RACCOLTA E DIGESTIONE

POZZETTO ACQUE TECNICHE

PROVINCIA DI GENOVA

A.T.O. PROVINCIA DI GENOVA

iren acqua gas

Mediterranea delle Acque

PROGETTO PRELIMINARE

OPERE DI COMPLETAMENTO DEL DEPURATORE
ACQUE REFLUE
DEL COMUNE DI RAPALLO

ELABORATO

SCHEMA-FUNZIONALE

ELABORATO N. T3

DATA: 8-AGOSTO-2011

SCALA: --

COORDINAMENTO PROGETTO
ING. G. FONTANA

PROGETTISTA
ING. ENRICO GALLARATI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PAVIA N.705

ASSISTENTI
RAG. R. ZAPPIA
GEOM. G.L. PARLANTI ISCRITTO IN PAVIA N°2014

AGGIORNAMENTI

N.	DATA	
1	AGOSTO-2011	EMESSO-PER-CONFERENZA-SERVIZI