REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Genova, 1 Giugno 2012

Prot. n. PG/2012/85770
Fascicolo.2011/G13.17.1/41
Allegati: -

N. rif. 499

Oggetto: Impianto Sella Chioggia nei Comuni di Rialto e Bormida (SV). Proponente LIGURE EOLICA. Procedura di verifica di assoggettamento alla VIA (Screening). Richiesta di integrazioni.

Spett.le Ligure Eolica
via XX Settembre 40/11
16100 GENOVA

e p.c.

Settore Assetto del territorio

Servizio Tutela del Paesaggio

Servizio Aria e clima

Settore Progetti, Infrastrutture Viabilità, Porti e Logistica

Settore Ricerca, Innovazione ed Energia

Servizio Parchi Aree Protette e Biodiversità

Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica

Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi

In merito al progetto in oggetto, si richiedono le seguenti integrazioni:

(i) progetto definitivo delle opere di ripristino vegetazionale, che garantisca l'effettivo recupero delle essenze arboree ed arbustive interessate, se possibile ripiantumate in sito, in tempi brevi per ridurre al minimo le tracce delle operazioni di cantiere, ancorché di tipo provvisorio. Nella selezione delle specie occorrerà valutare la fattibilità di utilizzare individui nati da seme raccolto in zone limotrofe o quantomeno con le medesime caratteristiche ecologiche;

(ii) modalità che verranno seguite per garantire l'attecchimento delle essenze, prevedendo un'eventuale zona a vivaio per il mantenimento in vita di tutte quelle perenni interessate dalle opere e da recuperare;

Dipartimento Ambiente Via D'Annunzio 111-16121 Genova
Responsabile del procedimento: dott. Geol. Edoardo De Stefanis, tel.010.548.5818
E-mail edoardo.destefanis@regione.liguria.it

(iii) censimento delle strade e dei sentieri storici nelle aree interessate dalle opere e modalità di intervento al fine di ripristinarne le condizioni originarie;

(iv) indicazione dei mezzi d'opera che verranno utilizzati nella cantierizzazione e prescrizioni operative al fine di minimizzare gli impatti;

(v) verifica della possibilità di conglobare la cabina di consegna nelle preesistenti o ridurne le dimensioni;

(vi) verifica della possibilità di connotare la cabina di consegna come fabbricato rurale, con rivestimento esterno del manufatto tecnico a rasopietra, ottenuto con l'utilizzo di materiale lapideo di rivestimento a corsi orizzontali e rinzaffo con malta di calce pozzolanica o pigmentata con apporto di inerti naturali e spazzolatura, copertura ad un'acqua del tipo tradizionale ed infissi sottomessi al filo esterno dei muri e tinteggiati in marrone scuro;

(vii) approfondimenti naturalistici, prevedendo almeno: (i) un rilievo (in scala almeno 1:5.000) finalizzato ad evidenziare (o ad escludere) la presenza non solo degli habitat inclusi nell'allegato 1 della direttiva 92/43 (identificati anche con il loro codice natura 2000), ma anche degli "habitat di specie", includendo fra essi quelli di importanza trofica, riproduttiva, di rifugio e di ibernazione. Tali rilievi dovranno includere tutte le aree interessate dal progetto, comprese le aree cantiere e le modifiche della viabilità, nonché le aree che indirettamente possono venire alterate dal trasporto di materiale sottile proveniente dai cantieri ad opera di ruscellamenti provocati dalle acque piovane;

(viii) in virtù del fatto che l'area oggetto di intervento si colloca su un crinale interessato dalla realizzazione di diversi impianti simili che potrebbero portare ad un effetto cumulativo di impatto sull'avifauna e sui chirotteri, individuazione di sistemi di monitoraggio in continui unito a dispositivi di blocco temporaneo delle pale al passaggio di volatili oltre una soglia da stabilirsi in base agli esiti dei monitoraggi. Il progetto del sistema di monitoraggio dovrebbe auspicabilmente coordinarsi con quanto eventualmente proporranno le Società Elettrostudio e Marco Polo al fine di prendere in esame e mitigare gli effetti cumulati collegati alla presenza delle torri eoliche esistenti ed in progetto.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Ing. Roberto Boni

Dipartimento Ambiente Via D'Annunzio 111-16121 Genova
Responsabile del procedimento: dott. Geol. Edoardo De Stefanis, tel.010.548.5818
E-mail edoardo.destefanis@regione.liguria.it