CartiereCarrara

Spett. le: **REGIONE LIGURIA**
Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Via D'Annunzio 111, GENOVA - 16121

via.certificata@cert.regione.liguria.it
protocollo@pec.regione.liguria.it

Dott. ssa Paola Carnevale
Dott. ssa Francesca Lupino

OGGETTO: **Cartiere Carrara SpA – Stabilimento Cairo Montenotte Ferrania – Richiesta modifica della prescrizione 1-g del Decreto Regione Liguria N. 345 del 10.02.2012 - Integrazioni**

Il sottoscritto Vittoriano Volpe nato il 28/04/1956 a Viareggio (LU) e residente in Via Ceragioli Torre del Lago n.55 – Viareggio (LU) in qualità di Direttore dello Stabilimento e Delegato Ambiente della società Cartiere Carrara S.p.a., con sede legale in Viale Spartaco Lavagnini 41, 50129 – Firenze (FI) e stabilimento in via della Libertà 57 – Cairo Montenotte (SV), in riferimento alla vostra comunicazione del 21/01/2020 Prot. N. PG/2020/0020649, precisa quanto segue:

- Fabbricato tecnologico: su questo punto si rimanda alla specifica dell'Ing. Fenoglio, riportata in allegato.
- Sistema di regimazione acque meteoriche: la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia interessa le sole are in cui ci sono operazioni di carico e scarico di materie prime. Le acque di prima pioggia raccolte in queste zone vengono trattate da appositi sistemi, mentre le acque di seconda pioggia confluiscono ai fossi/canali di regimazione esistenti. Per una piccola piazzola di scarico il collegamento è diretto alla fognatura.

  La gestione delle aree è condotta secondo quanto previsto dal Piano di Gestione delle Acque Meteoriche, parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda. In allegato si riporta la planimetria del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche a corredo

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Atto 41/2019del 24/10/2019, attualmente vigente. Con l'evoluzione dei lavori e la realizzazione delle varie opere, le zone in cui vengono gestite le acque meteoriche di prima pioggia potrebbero leggermente variare come forma, ma la filosofia della gestione resta la stessa di quella descritta e sintetizzata in planimetria. Il trattamento delle acque di prima pioggia è e sarà garantito da sistemi prefabbricati prodotti da ditte specializzate. In caso di variazioni, come previsto dall'attuale AIA, l'Azienda provvederà a fare aggiornamento planimetrico e trasmissione alla Provincia di Savona.

A disposizione per eventuali integrazione
Cordiali saluti.

Ferrania, lì 22/01/2020

Il Direttore dello Stabilimento
Cartiera Carrara Spa

Firmato da:
VOLPE VITTORIANO
Motivo:
FIRMA ELETTRONICA

Data: 27/01/2020 14:39:01