Parco Eolico "Erzelli"

Computo metrico parziale

Capitolo 1: Aerogeneratori

	Rifer. Prez	Descrizione	Quantità	P. Unitario	P. Parziale
01.01		Aerogeneratore fino a 3400 kW	1 cad	3'000'000.00 €	3'000'000.00
				Totale €	**€ 3'000'000.00**

Capitolo 2: Adeguamento tracciati e Piazzola

	Rifer. Prez	Descrizione	Quantità	P. Unitario	P. Parziale
02.01		Pulizia e Spietramento			
		Tracciati	1'000 m^2	0.73 €	730.00
				€	-
		Piazzola			
		60x25 m^2 + sbancamenti	2'000 m^2	0.73 €	1'460.00
			3'000 m^2	€	2'190.00
02.02		Scotico del piano di campagna, con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere			
		Tracciati	1'000 m^3	1.32 €	1'320.00
		Piattaforma			
		60x25 m^2 + sbancamenti	2'000 m^3	1.32 €	2'640.00
			3'000 m^3	€	3'960.00
02.03		Scavo a sezione aperta di splateamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, con accatastamento fino ad una distanza di m 50 dal fronte dello scavo nell'ambito del cantiere			
		Tracciati	1'000 m^3	3.91 €	3'910.00
		Piazzola 60x25 m^2 + sbancamenti	2'000 m^3	3.91 €	7'820.00
		Fondazione	1'200 m^3	3.91 €	4'692.00
			4'200 m^3	€	16'422.00

2.04	Rinterro eseguito con mezzi meccanici con materiale terroso proveniente dagli scavi, per i ripristini				
	Tracciati	100 m^3	3.88	€	388.00
	Piazzola (30 m x 20 m)	1'000 m^3	3.88	€	3'880.00
	Fondazione	600 m^3	3.88	€	2'328.00
		1'700 m^3		€	6'596.00
02.05	Stabilizzato artificiale compattato				
	Tracciati	250 m^3	22.00	€	5'500.00
	Piazzola 60x25 m^2	750 m^3	22.00	€	16'500.00
		1'000 m^3		€	22'000.00
			Totale €	**€**	**51'168.00**

Capitolo 3: Cavidotti e pozzetti

Rifer. Prez	**Descrizione**	**Quantità**	**P.unitario**		**P. Parziale**
03.01	cavidotto di 0.6 di larghezza e 1.20 di altezza	540 m^3	32.00	€	17'280.00
			Totale €	**€**	**17'280.00**

Capitolo 4: Fondazioni aerogeneratori

	Rifer. Prez	**Descrizione**	**Quantità**		**P.unitario**		**P. Parziale**
04.01		Conglomerato cementizio per fondazioni armate	600	m^3	140.00	€	84'000.00
04.02		Casseformi	8'500	m^2	12.65	€	107'525.00
04.03		Acciaio per armatura	80'000	kg	1.30	€	104'000.00
					Totale €	**€**	**295'525.00**

Capitolo 5: Cavi Elettrici e Cabina di Consegna

	Rifer. Prez	**Descrizione**	**Quantità**		**P. Unitario**		**P. Parziale**
05.01		Cavi elettrici	1'900	m	15.00	€	28'500.00
05.02		Cabina Consegna	0	Corpo	8'000.00	€	-
05.03		Apparecchiature elettriche	1	Corpo	43'000.00	€	43'000.00
					Totale €	**€**	**71'500.00**

Capitolo 6: Progettazione ed Ingegneria

	Rifer. Prez	**Descrizione**	**Quantità**		**P. Unitario**		**P. Parziale**
06.01		Ingegneria	1	Corpo	113'000.00	€	113'000.00
					Totale €	**€**	**113'000.00**

Parco Eolico "Erzelli"

Sommario computo metrico

Capitoli	Descrizione	Totale
Capitolo 1:	**Aerogeneratori**	€ 3'000'000.00
Capitolo 2:	**Adeguamento tracciati e piattaforme**	€ 51'168.00
Capitolo 3:	**Cavidotti e pozzetti**	€ 17'280.00
Capitolo 4:	**Fondazioni aerogeneratori**	€ 295'525.00
Capitolo 5:	**Cavi Elettrici e Cabina di Consegna**	€ 71'500.00
Capitolo 6:	**Progettazione ed Ingegneria**	€ 113'000.00
	Totale Computo Metrico	**€ 3'548'473.00**