INTEGRAZIONI RICHIESTE IN DATA 1-10-2012

COMUNE DI MOCONESI

PROVINCIA DI GENOVA

LOCALITÀ MONTE CAUCASO


DONDERO GIAN LUIGI estr. lav. Ardesie
Via Macaggi, 6
MOCONESI

CAVA DI ARDESIA DENOMINATA
" RIE"

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RIATTIVAZIONE COMPLESSO ESTRATTIVO

PROGETTISTA: GEOM. COLAIUDA BENIAMINO

1 2 NOV. 2012



Con lettera in data 1-10-2012 la Regione Liguria , Dipartimento Sviluppo Economico, Settore Attività estrattive, faceva richiesta di documentazione integrativa consistente:

-inquadramento e previsione impatto acustico
-concessioni idrauliche nell'area vasta di cava
-accessibilità al sito e traffico indotto
-relazione idraulica e cartografia di pertinenza
-dichiarazioni sulle capacità tecniche ed economiche della ditta.

Nel piano acustico comunale l'esterno del complesso estrattivo ricade parte in zona gialla e parte in zona arancio in dette zone sono previsti rispettivamente 55 db diurni 45 notturni e 60 db diurni e 50 db notturni.

L'attività che verrà condotta nel complesso estrattivo in oggetto sarà solo ed esclusivamente in sotterraneo, l'impatto acustico esterno di fatto sarà irrilevante , tutte le attrezzature che generano rumore saranno posizionate all'interno della cava.

Esternamente ,gli unici rumori che saranno percepiti saranno quelli della pala meccanica che ,tre o quattro volte al giorno, uscirà dal sotterraneo per trasportare il materiale sia da portare in laboratorio o da immettere in discarica.

Come risulta dalla documentazione rilasciata dalla Provincia di Genova nelle immediate vicinanze non sono presenti concessioni idrauliche, le uniche indicate sono in corrispondenza del monte Mezzano ,evidenziato in rosa nell'allegato CTR , posto a notevole distanza dal complesso estrattivo in oggetto

L'accessibilità ai siti è costituita da una strada pubblica sterrata, indicata in giallo nel CTR 1:10000, che si diparte dalla frazione di Moconesi Aldo e raggiunge la strada provinciale della Scoglia, da qui si diparte una strada privata rotabile sterrata, indicata in rosso sempre nel CTR 1:10000, che raggiunge il complesso estrattivo.


Non è previsto nessun intervento sulla viabilità, quella attuale consente di operare nel rispetto massimo della sicurezza.

Sulla viabilità ordinaria, , l'incremento del traffico è irrilevante, oltre all'auto utilizzata dagli operai va considerato un viaggio al giorno , circa 100 q.li , del camion che porterà il materiale lavorabile nel laboratorio di Ferrada.

Per ciò che riguarda l'aspetto idraulico si fa riferimento alla specifica relazione redatta dall'Ing. Colaiuda Gabriele.

La ditta Dondero Gian Luigi ha una esperienza oltre trentennale nel settore ardesiaco, è dotata di tutte le attrezzature per condurre attività estrattive in massima sicurezza, è già titolare di altre autorizzazioni.

CTR 1:10000


MOCONESI
SERRO PIANO
PIAN DELLA STRADA
CASTELLUCCIO
PETACCIA
Monte Carmo
Monte Carmo
Banchetto