	VOCI	U. M.	Quantità
	si vedano le tavole Planimetria di progetto e Sezioni di Progetto		
48.04.020	Salpamento e posa in opera via terra di massi naturali		
48.04.020.030	terza categoria	m^3	2250
47.8.10	Rivestimento di scarpate con elementi in calcestruzzo vibrocompresso da 20x20 cm, compresa la preparazione della sede di appoggio, la formazione della pendenza ed il costipamento iniziale del terreno, la chiusura degli interspazi con terriccio vegetale.	m^2	168
48.01.010.010	Escavazione di fondale costituito da materiale sciolto (limoso, argilloso, sabbioso, ecc.) eseguito fino alla profondita' di 15 m rispetto l.m.m., compreso il trasporto e lo scarico del materiale di risulta in mare aperto entro il raggio di 6 miglia, misurato in banco con rilievi di prima e seconda pianta: eseguita con pontone a benna da 1500 l, per quantita' non inferiori a 5000 mc. pesati su autocarro e/o stazzato su natante III categoria		
	nuovo pennello	m^3	3.226,67
48.07.010	Spianamento della berma dello scanno subacqueo per la posa di massi artificiali di infrastruttura o cassoni cellulari, compreso l'onere della fornitura e sistemazione del pietriscone, misurato in opera.		
	nuovo pennello	m^2	1.646,00
48.04.010	Provvista e posa in opera di pietrame di cava da 5 a 50 kg per formazione scanni d'imbasamento versato da natante, pesato su autocarro e/o stazzato su natante		
	nuovo pennello	t	6.453,34
	totale	t	6.453,34
48.04.030.020	Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali, pesati su autocarro e/o stazzati su natante: seconda categoria, da 1001 a 3000 Kg		
	nuovo pennello	t	3.064,47
48.04.030.030	Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali, pesati su autocarro e/o stazzati su natante: terza categoria, da 3001 a 7000 Kg		
	nuovo pennello	t	7.134,49