	VOCI	U. M.	Quantità	Prezzo	Totale
	si vedano le tavole Planimetria di progetto e Sezioni di Progetto				
48.04.020	Salpamento e posa in opera via terra di massi naturali				
48.04.020.030	terza categoria	m^3	2250	€ 30,81	€ 69.322,50
47.08.010	Rivestimento di scarpate con pietrame, compresa la preparazione della sede di appoggio, la formazione della pendenza ed il costipamento iniziale del terreno	m^2	168	€ 90,90	€ 15.271,20
48.01.010.010	Escavazione di fondale costituito da materiale sciolto (limoso, argilloso, sabbioso, ecc.) eseguito fino alla profondita' di 15 m rispetto l.m.m., compreso il trasporto e lo scarico del materiale di risulta in mare aperto entro il raggio di 6 miglia, misurato in banco con rilievi di prima e seconda pianta: eseguita con pontone a benna da 1500 l, per quantita' non inferiori a 5000 mc. pesati su autocarro e/o stazzato su natante III categoria				
	nuovo pennello	m^3	3.226,67	€ 10,64	€ 34.331,77
48.07.010	Spianamento della berma dello scanno subacqueo per la posa di massi artificiali di infrastruttura o cassoni cellulari, compreso l'onere della fornitura e sistemazione del pietriscone, misurato in opera.				
	nuovo pennello	m^2	1.646,00	€ 38,65	€ 63.617,90
48.04.010	Provvista e posa in opera di pietrame di cava da 5 a 50 kg per formazione scanni d'imbasamento versato da natante, pesato su autocarro e/o stazzato su natante				
	nuovo pennello	t	6.453,34		
	totale	t	6.453,34	€ 19,24	€ 124.162,26
48.04.030.020	Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali, pesati su autocarro e/o stazzati su natante: seconda categoria, da 1001 a 3000 Kg				
	nuovo pennello	t	3.064,47	€ 31,94	€ 97.879,17
48.04.030.030	Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali, pesati su autocarro e/o stazzati su natante: terza categoria, da 3001 a 7000 Kg				
	nuovo pennello	t	7.134,49	€ 34,98	€ 249.564,46
	TOTALE				**€ 654.149,26**