ISTANZA DELLA DITTA ZEREGA ANDREA DI AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO
ATTIVITA ESTRATTIVA CAVA "SCAFFE MONTE PROVINO

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Il complesso estrattivo in oggetto è stato in attività sino a qualche anno fa, è dotato di tutte le infrastrutture e i servizi necessari a rimprendei l'attività senza ulteriori interventi.
La discarica ,posta a bocca di cava, ha raggiunto i limiti di progetto,in parte è già ricoperta da vegetazione arborea,tutte le opere di contenimento al piede risultano realizzate nella loro totalità.
Gli interventi previsti sono mirati al solo recupero ambientale.

Descrizione e valutazione degli interventi

1 Riporto sul corpo discarica di una coltre di terreno sufficiente a garantire una perfetta piantumazione e inerbimento, posizionamento di viminate per migliorare l'attecchimento delle essenze ed evitare fenomeni di dilavamento della coltre

mq. 2620 x €/mq. 6,00 = € 15.720

2 Realizzazione con mezzo meccanico di cunetta in terra battura per la regimazione delle acque superficiali , di sezione come indicato nella verifica idraulica

ml. 100 x €/ml. 15,00 1500

3 Scavo di fondazione per modifica tombinatura esistente all'interno del complesso estrattivo

6,80 x 2.55 x 1,50 = mc. 26.01 x € 42,00/mc 1092,42

4 Fornitura e posa in opera di nuova tombinatura da cm 120 posata con calcestruzzo, questo compreso compreso altresi eventuale armatura

13,60 x €/ml 100,00 1360

SPESA TOTALE € 19.672,42

VERSAMENTO SPESE ISTRUTTORIA O,1 PER MILLE = € 1.97

