COMUNE DI FINALE LIGURE

Provincia di Savona



P.U.O. SUB DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DT1b
AREE PIAGGIO
VARIANTE

committente:

FINALMARE S.p.a.
Via Monte Asolone, 4 10141 - TORINO

oggetto

PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE

STRADE, ROTATORIE E PERCORSI PEDONALI
Planimetria generale

tavola

SD-001

progettista:

ing. Vittorio NEIROTTI
via Giambattista Vico n. 11 - 10128 Torino
tel. 011 596696 / 011 500062 - fax. 011 597001
e-mail: studio@ati3.it

collaboratori:

p.i. Alessandro Casassa
p.i. Aldo Cigliuti
ing. Andrea Comino
ing. Michele Sassi
arch. Massimo Fassio
arch. Valentina Mereu
geom. Cristina Ravizzotti

data
30 aprile 2013

scala
1:500

modifiche:

data	motivo	redatto	corretto	approvato
data	motivo			
data	motivo			
data	motivo			
data	motivo			
data	motivo			

N
O
E
S

Viale Dante Alighieri
S.S. 490 del Colle del Melogno
Via Ippolito Nievo
Nuovo ponte veicolare
ROTATORIA n.3
S.S.490–Via Ippolito Nievo
ROTATORIA n.2
S.S.490–complesso ed. Nord
ROTATORIA n.1
S.S.1 Via Aurelia–S.S.490
P1
P2
P3
P4
COPERTURA FERROVIA
PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO SU AREA RFI
Area SOTTOSTAZIONE ELETTRICA RFI
Area TRINCEE RFI
S.S. 1 Via Aurelia
Nuovo ponte ferrovia
Nuovo ponte veicolare S.S.1 via Aurelia
Nuovo ponte pedonale su asse attuale via Aurelia
Nuovo ponte pedonale su passeggiata a mare
ROTATORIA n.4
S.S.1 Aurelia–via Saccone–
–via Mazzini–via Brunenghi–
–via Pertica
Via Brunenghi
Via Saccone
Mar Ligure

LEGENDA:

- NUOVA VIABILITA': strada cat. E - urbana di quartiere
  2 corsie 3,00 m + 2 banchine 0,50 m + marciapiedi 1,50 m h.15 cm
- PERCORSI CICLOPEDONALI:
  corsia 2,50 m h.15 cm da piano stradale (dove in adicenza)
- SCARPATE DI RACCORDO ALTIMETRICO
- MURI DI SOSTEGNO ESISTENTI
- NUOVI MURI DI SOSTEGNO
- OPERE DI SCAVALCAMENTO ESISTENTI
- NUOVE OPERE DI SCAVALCAMENTO
- +14.09 QUOTE ESISTENTI
- +11.98 QUOTE DI PROGETTO