Studio di Ingegneria ed Architettura
di Arch. Luca Conti Repetto e Ing. Alberto Sanguineti – ASSOCIATI
viale E. Millo 95/3 – 16043 CHIAVARI (GE)

www.inartech.it - *P.IVA 01242400990*

STIMA COSTI LAVORI IMPIANTI TECNOLOGICI

PROGETTO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA VIA PIO X - CHIAVARI

Impianti appartamenti

Fornitura e messa in opera di impianto di riscaldamento per n. 27 appartamenti, come da Tav. 2T comprensivo di:

- corpi scaldanti in acciaio tubolare aventi h 750 e h = 1800
- collettori di distribuzione
- rete di distribuzione
- moduli d'utenza e sistema contabilizzazione

…….A CORPO Euro 110.000

Fornitura e messa in opera di impianto Idricosanitario di adduzione e scarico acque come da progetto Tav 1I e Tav.2I ……A CORPO Euro 32000

Fornitura e messa in opera impianto elettrico di tipo tradizionale classificabile di tipo "2 stelle" *(C.E.I. 64-8 Variante V3 – comprensiva di Allegato A, è classificabile come "livello 2 stelle – impianto di buona qualità")* a servizio di n.27 unità immobiliari

……. A CORPO Euro 67500

Fornitura e messa in opera di impianto gas metano interno agli appartamenti per alimentazione cottura cibi per n.27 appartamenti

……. A CORPO Euro 10800

Impianti condominiali

Fornitura e messa in opera centrale termica come da elaborato grafico Tav.3T compresa da

- n.2 caldaie a condensazione aventi potenza nominale pari a 50 kW cad.

Studio di Ingegneria ed Architettura
di Arch. Luca Conti Repetto e Ing. Alberto Sanguineti – ASSOCIATI
viale E. Millo 95/3 – 16043 CHIAVARI (GE)

www.inartech.it - *P.IVA 01242400990*

- pompa di calore ad assorbimento, alimentata a gas metano avente pot.nom pari a 34 kW per riscaldamento e produzione acs
- campo solare termico avente sup.captante pari a 21 mq
- Serbatoio d'accumulo in acciaio inox pari a 1500 lt.
- Impianto elettrico a servizio della stessa centrale termica.
- Canna fumaria

…….A CORPO Euro 90.000

Fornitura e messa in opera impianto elettrico servizi comuni per illuminazione scale, ascensore, illuminazione esterna, parcheggi, scoperto e coperto come da progetto
……. A CORPO Euro 12000

Fornitura e posa in opera impianto telefonico e antenna TV nel vano scala ed a servizio dei n.27 appartamenti
……. A CORPO Euro 4000

Fornitura e messa in opera di colonne montanti per adduzione gas metano
……. A CORPO Euro 3000

Costo totale impianti …….. **329300 Euro**

Chiavari, 19 febbraio 2013

In fede
I progettisti