Profile Output Table - Standard Table 1

HEC-RAS Profile: PF 1

River	Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
				(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Impluvio	main	109	PF 1	4.73	477.36	477.69	477.69	477.73	0.001741	0.47	5.69	9.87	0.3
Impluvio	main	98	PF 1	4.73	472.83	473.2	473.44	477.26	0.606687	8.93	0.53	2.04	5.59
Impluvio	main	88	PF 1	4.73	467.54	467.93	468.35	471.62	0.516466	8.51	0.56	2.01	5.17
Impluvio	main	81	PF 1	4.73	465.17	465.62	465.67	468.18	0.310365	7.09	0.67	2.16	4.07
Impluvio	main	76	PF 1	4.73	463.45	463.87	464.04	466.75	0.353477	7.53	0.63	1.96	4.25
Impluvio	main	72	PF 1	5.23	462.99	463.44	463.44	463.48	0.001758	0.55	6.36	11.12	0.3
Impluvio	main	69	PF 1	5.23	461.96	462.75	462.81	463.4	0.040148	3.57	1.46	2.15	1.38
Impluvio	main	66	PF 1	5.23	461.31	462.03	462.26	463.22	0.089164	4.83	1.08	2.14	2.17
Impluvio	main	63	PF 1	5.23	459.74	460.41	460.59	462.69	0.20977	6.7	0.78	1.72	3.18
Impluvio	main	58	PF 1	5.23	456.96	457.37	457.64	461.11	0.509261	8.58	0.61	2.23	5.23
Impluvio	main	56	PF 1	5.23	455.31	455.66	455.99	459.53	0.589158	8.71	0.6	2.34	5.49
Impluvio	main	51	PF 1	5.73	453.4	453.73	454.04	456.86	0.544906	8.03	0.76	4.37	5.5
Impluvio	main	49	PF 1	5.73	449.62	449.99	450.76	455.48	0.445175	10.38	0.55	2.24	5.46
Impluvio	main	48		Culvert									
Impluvio	main	9	PF 1	5.73	441.58	441.9	442.72	448.92	0.669509	11.73	0.49	2.18	6.56
Impluvio	main	6	PF 1	5.73	441.27	441.65	441.93	446.43	0.614243	9.69	0.59	1.82	5.44
Impluvio	main	4	PF 1	5.73	438.57	439	439.61	444.53	0.786605	10.42	0.55	1.97	6.29
Impluvio	main	0	PF 1	5.73	437.25	437.66	438.02	441.75	0.505942	8.95	0.64	2.06	5.13