COMUNE DI ALTARE

PROVINCIA DI SAVONA

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO VETRERIA ETRUSCA S.R.L. PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FORNO FUSORIO – LOTTO 2 AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L.R. 10/2012 E S.M.I.

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. 10/2012 E S.M.I.



COMMITTENTE:

vetreria etrusca

VETRERIA ETRUSCA S.r.l.
SEDI E STABILIMENTI DI:
☐ MONTELUPO FIORENTINO (FI)
☒ ALTARE (SV)

OGGETTO:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN RIFERIMENTO A RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL D.G.R. N. 800 DEL 01/04/2015 E ALLA DICHIARAZIONE VETRERIA ETRUSCA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI IN SEDE DELIBERANTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA A.I.A. N. 7043 DEL 02/10/2009

DATA: GIUGNO 2015	SCALA	NS. RIF. 1347/14	SOST. IL	IL TECNICO
STUDIO TECNICO Ing. BAGNASCO PAOLO PROGETTAZIONE PER L'EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE ANALISI STRUTTURALE URBANISTICA			TAVOLA	

ST. TEC. ING.P.BAGNASCO - VIA VERNETTI 14/3 - 17014 CAIRO M.TTE (SV) - TEL.019/501597 - P.IVA 00636760092

La presente relazione viene redatta in riferimento a:

1) relazione illustrativa di valutazione degli impatti n. 585 del 1° aprile 2015 allegata, per farne parte integrante e sostanziale, al D.G.R. n. 800 del 01/04/2015 concernente la procedura di verifica/screening e L.R. n. 38/98 e precisamente al punto del quadro di riferimento programmatico relativa al P.A.I.;
2) dichiarazione della Vetreria Etrusca espressa nella seduta della conferenza dei servizi deliberante della Provincia di Savona - Settore Direzione Generale - Servizio Procedimenti Concertativi del 03/06/2015 nell'ambito dell'istanza intesa ad ottenere il rinnovo e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. n. 7043 del 02/10/2009.

PUNTO 1

In merito al punto 1), il punto del quadro di riferimento programmatico relativa al P.A.I. che cita testualmente:

Secondo il Settore Assetto del territorio (PG/2015/0061564 del 30 marzo 2015) gli interventi possono essere ritenuti compatibili con le normative relative all'inondabilità dell'area a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico – costruttivi finalizzati al non aumento delle condizioni di rischio. Tra questi si individua l'innalzamento per almeno 50 cm del cordolo in

cemento armato che delimita lo stabilimento della porzione di nord-ovest; dovranno essere messe in atto le opportune misure di protezione civile concordate con il Comune di Altare.

si precisa quanto segue:

- sarà eseguito l'innalzamento per almeno 50 cm del cordolo in cemento armato che delimita lo stabilimento nella parte indicata con colorazione arancione nella planimetria e delle sezioni di cui alla tav. 01i allegata;
- in merito alle misure di protezione civile concordate con il Comune di Altare si procederà come segue:
  . il Comune di Altare provvederà alla richiesta di autorizzazione alla pulizia dell'alveo del Fiume Bormida presso gli enti competenti;
  . la Vetreria Etrusca S.r.l. provvederà ad eseguire la pulizia dell'alveo del Fiume Bormida nel tratto interessato concordato.

Tale accordo sarà inserito e sottoscritto tra le parti nella convenzione urbanistica da stipulare prima dell'effettivo inizio dei lavori.

PUNTO 2

In merito alla dichiarazione resa dalla Vetreria Etrusca S.r.l. nell'ambito della Conferenza Deliberante sopraccitata e precisamente:

... è prevista la realizzazione di un muretto di compartimentazione dell'area dell'elettrofiltro dove poter stoccare in modo sicuro i materiali imballati trasportabili che potrebbero essere dispersi durante gli eventi di piena.

Si precisa che sarà effettivamente realizzato un muro in cemento armato di altezza pari a 1,50 m. a protezione dell'area dell'elettrofiltro dove poter stoccare in modo sicuro i materiali imballati trasportabili che potrebbero essere dispersi durante gli eventi di piena. Tale muro sarà dotato di un cancello stagno carrabile a doppia porta.

Tale muro risulta indicato con colorazione rosa nella planimetria allegata (tav. 02i).