ZinCol Ossidi S.p.A.
Soggetta all'attività di direzione e di coordinamento della Co.ge.fin S.p.A.

Zincol Ossidi S.p.A.
Produzione e derivati dello Zinco
Sede Legale Amministrativa e Commerciale
20882 Bellusco (MB) Via Adda,44/46 - Tel. 039 606791 - Fax 039 6840826
www.gruppocolombo.it - e-mail: amministrativo@zincolossidi.it / commerciale@zincolossidi.it
Cod. Fisc. 00827320151 - P.IVA IT 00696040963 - Cap. Soc. Euro 2.340.000,00 i.v.
Iscr. Reg. Imp. di Monza Brianza N. 00827320151 - R.E.A. di Monza Brianza N. 718839

GRUPPO COLOMBO

Bellusco 04/07/2016

SUAP

Corso Italia 45 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

C.A. Arch. Rivera

Regione Liguria

Via D'Annunzio 113 - 16100 Genova

C.A. Arch. Biamonti

Oggetto:

Risposta a richieste/ prescrizioni stabilite nell'ambito del Decreto Regione Liguria n. 3562 del 13/11/2015 – procedura di verifica screening per la realizzazione della nuova sede produttiva e direzionale di Zincol Ossidi S.p.A. in comune di Cairo Montenotte.

In riferimento alla prescrizioni di cui al punto 1 del decreto in oggetto e a completamento di quanto dichiarato da codesta Società con comunicazione via PEC del 20.01.16 si forniscono di seguito le seguenti informazioni:

b) *Dovrà essere approfondita la progettazione delle sistemazioni generali a verde delle aree di pertinenza del nuovo insediamento in fase esecutiva in modo da allinearsi con le indicazioni della disciplina paesistica di livello puntuale relativamente alla creazione di barriere visive tra il nuovo insediamento industriale e i percorsi pedonali e carrabili al suo contorno.*

Come già dichiarato con comunicazione via PEC del 20.01.16, il progetto prevede, per la sistemazione generale delle aree di pertinenza a verde, il posizionamento di filari piantumati lungo tutto il percorso, oltre al mantenimento del verde esistente, al fine di garantire la presenza di barriere visive tra il nuovo insediamento industriale ed i percorsi pedonali e carrabili al contorno.

In fase esecutiva si provvederà pertanto ad approfondire tale specifica progettazione, per soddisfare i requisiti della disciplina paesistica vigente, come peraltro già previsto da:

- Elaborato A – "Relazione illustrativa";

- Elaborato E – "Schema fognatura";
- Elaborato I.1 – "Aree in cessione per spazi pubblici: Planimetrie e sezioni";
- Elaborato J – "Viste assonometriche / montaggio fotografico computerizzato";
- Tavola 2.1 – "Planimetria generale e recinzioni";

documenti già depositati in Comune di Cairo Montenotte il 4 giugno 2016 e inviate in Regione mediante posta elettronica in data 19 giugno 2016.

Per maggiori informazioni, si allega la Relazione paesaggistica del 11 maggio 2016 già depositata in Comune in data 4 giugno 2016 nell'ambito della pratica di Domanda Unica di Autorizzazione in materia di attività produttive.

c) *Il progetto, rientrando nella normativa degli impianti produttivi soggetti a potenziale rischio di incidente rilevante (R.I.R.) dovrà prevedere le precauzioni da adottare per lo stoccaggio e utilizzo dei materiali infiammabili previsti;*

Come già dichiarato con comunicazione via PEC del 20.01.16, la pratica relativa agli adempimenti ai fini della gestione di eventuali incidenti rilevanti, in relazione alla presenza di ossido di zinco, è tuttora in corso. Ad ogni modo l'intero progetto prevede il rispetto di tutti gli adempimenti e normative in materia di antincendio, comprese le corrette modalità di stoccaggio di eventuali prodotti infiammabili.

In particolare l'acido propionico sarà stoccato in due fusti da 200 litri in area delimitata all'aperto, dotata di tettoia e bacino di contenimento. Analogamente il gasolio sarà stoccato in serbatoio fuori terra da 3000 litri, in acciaio al carbonio e dotato di tettoia e bacino di contenimento.

Per completezza di informazioni si precisa che in data 30.04.15, la Società ha trasmesso alla Direzione Regionale dei VV.F. il Rapporto Preliminare di Sicurezza, finalizzato all'ottenimento del Nulla Osta di Fattibilità (NOF) relativo alla realizzazione del nuovo stabilimento.

Nella seduta del 21.04.16, il Comitato Tecnico Regionale, terminata la fase istruttoria tecnica basata sulle valutazioni effettuate attraverso l'esame della suddetta documentazione, ha rilasciato il NOF per l'intervento prospettato, a condizione che:

1. *la documentazione relativa alle misure contro l'incendio preveda la realizzazione dell'impianto di EFC in accordo con la UNI 9494-1;*

2. *progettazione di massima dell'impianto sia per gli edifici A, B, C che del tunnel.*

Nel Rapporto di Sicurezza Definitivo, finalizzato all'ottenimento del parere tecnico conclusivo, l'azienda darà riscontro delle condizioni sopra riportate.

Nella stessa seduta del 21.04.16, il Comitato Tecnico Regionale, tenuto conto di quanto già emerso dall'analisi della documentazione ricevuta, in particolare che:

1. *"gli eventi incidentali ragionevolmente credibili previsti nel Rapporto di Sicurezza Preliminare possono essere ricondotti principalmente a spandimenti di ossido di zinco al di fuori dei sistemi di stoccaggio o contenimento senza potenziali sviluppi in termini di rilascio tossico o di energia e quindi senza aree di danno associabili sia esterne che interne allo stabilimento;*
2. *il quantitativo di prodotto che può essere rilasciato nella rete fognaria, nello scenario considerato comunque peggiore, è trascurabile rispetto al valore di tossicità acquatica acuta dell'ossido di zinco";*

ha espresso parere tecnico positivo, ai sensi degli artt. 6 comma 4) e 22, comma1 lettera a) del D.Lgs. n. 105/2015, in ordine alla compatibilità territoriale ed urbanistica dello stabilimento in progetto. Il parere è stato trasmesso al Comune di Cairo Montenotte in data 29.04.16.

Si sottolinea infine che la Società rientra già, per lo stabilimento di Vado Ligure, nel Piano Provinciale di Emergenza Esterna nell'ambito del quale la Prefettura di Savona, ha precisato che, nel caso specifico, la tipologia di incidente rilevante è particolare in quanto trattasi di sostanze nocive per l'ambiente acquatico, senza immediato coinvolgimento della popolazione e necessità quindi di evacuazione.

d) *le informazioni e le planimetrie sul sistema di trattamento delle acque di prima pioggia contenute in vari punti della documentazione agli atti dovranno essere raccolte in un unico documento a se stante in conformità al Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 4/2009 e relative planimetrie*

Si allega Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque di prima pioggia come sopra richiesto.

ZinCol Ossidi S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e di coordinamento della Co.ge.fin S.p.A.

Zincol Ossidi S.p.A.
Produzione e derivati dello Zinco
Sede Legale Amministrativa e Commerciale
20882 Bellusco (MB) Via Adda,44/46 - Tel. 039 606791 - Fax 039 6840826
www.gruppocolombo.it - e-mail: amministrativo@zincolossidi.it / commerciale@zincolossidi.it
Cod. Fisc. 00827320151 - P.IVA IT 00696040963 - Cap. Soc. Euro 2.340.000,00 i.v.
Iscr. Reg. Imp. di Monza Brianza N. 00827320151 - R.E.A. di Monza Brianza N. 718839

GRUPPO COLOMBO

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

Relazione paesaggistica del 11 maggio 2016

Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque di prima pioggia

ZINCOL OSSIDI S.p.A.