1 - PARK PRIVATO - RASO





posa pavimentazione drenante tipo "Drenatech "



stalli auto pavimentati con masselli autobloccanti in cls tipo acciotolato a crescita d'erba

2 - PIAZZA PUBBLICA PEDONALE



fascie a decoro in acciottolato di fiume



pavimentazione in lastre di pietra arenaria di varie dimensioni posate a correre

cordolature in pietra arenaria dim 30x60 cm a correre con dissuasori di traffico a colonnine in ghisa con catena

3 - PARCO URBANO




sistemazione zone a verde vedi progetto Dott. Agronomo Antonio Battolla

percorsi con strato di finitura con inerti tipo ghiaietto / drenatech




elementi di arredo e finitura in acciaio corten








copertura in rame



rivestimento con pannelli in acciaio/legno e basamento in lamiera corten

4 - USCITE DI SICUREZZA



struttura in acciaio satinato con copertura e pareti in vetro strutturale



5 - USCITA PEDONALE




COMUNE DI CAMOGLI

PROVINCIA DI GENOVA

Area di Piazza Matteotti
Ex scalo Ferroviario
zona BR 3 del P.R.G.

PIANO PARTICOLAREGGIATO
DI INIZIATIVA PUBBLICA



Realizzazione autorimessa interrata pubblica e privata
con sistemazione superficiale di piazza Matteotti

IL RICHIEDENTE:
COMUNE DI CAMOGLI

IL PROGETTISTA:
ARCH. REMO DE GIORGI
ARCH. ENRICO DORIA LAMBA

I COLLABORATORI
ARCH. GIOVANNI GROSSI
ARCH. MARIARITA TERENZIO
ARCH. LUCA CASSISSA

PROGETTISTI: ARAS Architetti Remo De Giorgi Enrico Doria Lamba & C.
ARCHITETTI ASSOCIATI – GENOVA

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMOGLI

OGGETTO: Stato di progetto della nuova sistemazione superficiale elementi di arredo urbano

TAVOLA N. 19b

DATA: Ottobre 2014 | SCALA: | DIS:

VARIANTI: -

Distacco P.zza Marsala 1A
16122 Genova
Tel. +39 10 83.99.369
Fax. +39 10 83.99.375
E-Mail rechi@arasbuilding.it

PROPRIETA' RISERVATA - Riproduzione ed uso vietati a termini di legge