OPERE EDILI

UM	Quantità	Descrizione	Computo
		SCAVI E REINTERRI, ALLONTANAMENTI	
m³	computo	Scavo a sezione aperta per sbancamento o splateamento, a qualsiasi profondità dal piano di campagna, compreso e compensato nel prezzo l' onere per il rispetto di opere ed impianti sotterranei preesistenti da mantenere quali condutture, cavi elettrici o telefonici ecc., nonchè opere d' arte di interesse archeologico, compreso il taglio e la rimozione di trovanti di roccia o muratura o calcestruzzo, di volume fino a mezzo metro cubo, le sbadacchiature di qualsiasi entità; l' aggottamento dell' acqua stagnante o sorgiva con qualsiasi mezzo, per il solo oraio del cantiere e sino alla ultimazione degli scavi; compreso l' onereper l' esecuzione con mezzi meccanici, dello spostamento di materiali di risulta nell' ambito del cantiere fino al punto di carico sul mezzo di trasporto, ovvero, se richiesto dalla D.L. la sistemazione del materiale stesso nell' ambito del cantiere per riempimenti di buche o formazione di rilevati, compresi e compensati nei prezzi tutti gli oneri relativi all' approvvigionamento e le indennità di cava.	
		Totale scavi e reinterri	€ 189.376,00
		FORNITURA E POSA INERTE DI SOTTOFONDAZIONE	
m³	computo	Sottofondo con ciottoloni, brecciame di cava o ghiaia grossa ad intasamento con ghiaia minuta, ghiaietto o pietrisco, steso e costipato con mezzi meccanici, misurato in opera dopo costipamento per uno spessore minimo di cm. 30	
		Totale fornitura e posa inerte di sottofondazione	€ 9.289,60
		REALIZZAZIONE DI PREVASCA DI OMOGENEIZZAZIONE CONCENTRICA	
n	1	Costruzione prevasca di omogeneizzazione cilindrica solettata, diam.interno 14m, H= 4 m, sp.muro in c.a. 0,30m) coperta con soletta di cls (sp.0,30m) e boccaporto di carico, dotata di pilastro centrale in c.a. (diam. 0,60m)	
		Totale manufatto	€ 79.312,00
		REALIZZAZIONE DI DIGESTORE PRIMARIO	
n	1	vasca circolare in c.a. a fondo inclinato, coibentata con styrodur sp 10 cm, in esecuzione "monolitica" con soletta di copertura, portata 5 KN, pilastro interno centrale; il piano di posa della fondazione su terreno OMOGENEO, ed in grado di sostenere il carico di esercizio del manufatto. Diametro interno m. 26 Altezza interna h. 8 a) Solettone, realizzato con c.l.s. RcK **35** S4 **XA1** b) Parete realizzate con c.l.s. RcK **35** S4 **XA1** c) Soletta di copertura realizzata con c.l.s. RcK **35** S4 **XA1** d) pilastri centrale diam.0,90m e) Rivestimento protettivo con wiretarp agrotel: f) Fornitura e posa di coibentazione su parete (styrodur sp 10) g) Fornitura e posa di lamierino protettivo	
		Totale singolo manufatto	€ 150.433,00
		COSTRUZIONE DIGESTORE SECONDARIO	
n	1	vasca circolare in c.a.n. per stoccaggiodigestato ed accumulo gas, a fondo inclinato, in esecuzione "monolitica" con rivestimento protettivo anticorrosione ed opportunamente coibentata;	

OPERE EDILI

UM	Quantità	Descrizione	Computo
		Diametro interno m. 26 Altezza interna h. 8 a) Solettone, realizzato con c.l.s. RcK **35** S4 **XA1** b) Parete realizzate con c.l.s. RcK **35** S4 **XA1** d) pilastri centrale diam.0,90m e) Rivestimento protettivo con film protettivo: f) Fornitura e posa di coibentazione su parete (styrodur sp 10)	
		Totale singolo manufatto	€ 150.433,00
		COSTRUZIONE VASCA DI ACCUMULO LIQUIDO SEPARATO E DISTILLATO	
n	2	vasca circolare in c.a.n., del tipo "combinato" a fondo piano, accumulo acqua di separazione, in esecuzione "monolitica" . Diametro interno m. 10 Altezza interna h. 6 a) Solettone, realizzato con c.l.s. RcK **35** S4 **XA1** b) Parete realizzate con c.l.s. RcK **35** S4 **XA1**	
		Totale singolo manufatto	€ 30.000,00
		COSTRUZIONE VASCA DI ACCUMULO DIGESTATO	
n	1	vasca circolare in c.a.n., del tipo "combinato" a fondo piano, accumulo acqua di separazione, in esecuzione "monolitica" realizzata secondo tecnologia e calcolo statico Diametro interno m. 13 Altezza interna h. 6 a) Solettone, realizzato con c.l.s. RcK **30** S4 **XA1** b) Parete realizzate con c.l.s. RcK **30** S4 **XA1**	
		Totale singolo manufatto	€ 22.000,00
		COSTRUZIONE VASCA DI STOCCAGGIO ACQUA DEPURATA	
n	1	vasca circolare in c.a.n., del tipo "combinato" a fondo piano, accumulo acqua di separazione, in esecuzione "monolitica" realizzata secondo tecnologia e calcolo statico Diametro interno m. 13 Altezza interna h. 6 a) Solettone, realizzato con c.l.s. RcK **30** S4 **XA1** b) Parete realizzate con c.l.s. RcK **30** S4 **XA1**	
		Totale singolo manufatto	€ 22.000,00
		FORNITURE MATERIALE EDILE ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI SCAVI, POSA TUBAZIONI, POSA POZZETTI	
	computo	Attività cantieristiche relative a posa pozzetti, corrugati, tubazioni in PE-PVC, reti da cantiere ecc..	
		Totale materiale edile e assistenza scavi	€ 80.000,00
		CAPANNONE DI TRATTAMENTO FORSU-SPREMITURA-TRATTAMENTO LIQUIDO SEPARATO-LOCALI ESSICATORE	
mq	1000	Capannone misure 45X20m, h.interna imposta 14,00m, tamponato con muri in c.a, platea lisciata al quarzo con spazio adibito alle varie fasi del processo. Copertura con travatura prefabbricata.	
		Totale capannone servizi	€ 180.000,00
		CEMENTI PER MANUFATTI E PLATEE	

OPERE EDILI

UM	Quantità	Descrizione	Computo
mc	corpo	Fornitura di cementi come richiesto da ditte per costruzione vasche, muri di elevazione ove presenti, platee di stoccaggio coperte e scoperte, magroni	
		totale cementi	€ 203.666,11
		FERRO PER MANUFATTI E PLATEE	
t	computo	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per cemento armato compreso sfrido e legature	
		totale ferro	€ 79.242,50
		CASSERATURE	
mq	computo	Casserature per getti in calcestruzzo	
		totale ferro	€ 10.111,47
		PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ATTREZZATO MANOVRA MEZZI, PIAZZOLE E ALTRI USI	
mc	computo	Cementi piazzale ed eventuali, compreso rete di armatura e manodopera di posa in opera, lisciati e per 2000 mq tirati al quarzo.	
		totale pavimentazioni	€ 127.443,78
		REALIZZAZIONE CARPENTERIE METALLICHE	
		Fornitura e posa di opere in carpenteria metallica, quali cancelli scorrevoli, cancelli pedonali, recinzione all'area, grigliati metallici, scale e parapetti	
		totale carpenteria metallica	€ 68.228,20
		CABINA PUNTO DI CONSEGNA CON LOCALE MISURE	
n	1	Fornitura e posa di cabina Enel, misure, produttore	
		totale cabina Enel	€ 45.000,00
		FORNITURA E POSA VASCA DI PRIMA PIOGGIA	
n	1	Fornitura e posa di vasca di prima pioggia in CAV mc 50 completa di accessori	
		Totale vasca prima pioggia	€ 11.020,00
		FORNITURA VASCA PER PESA A CORPO	
	corpo	fornitura di vasca per pesa a corpo, escluso fornitura e posa di ferro per C.A, esclusa fornitura di Cls	
		Totale opere murarie pesa	€ 12.000,00
		COSTO TOTALE	**€ 1.469.555,66**