Spett.le

Regione Liguria

Dipartimento Ambiente

Settore Valutazione Impatto Ambientale

e sviluppo sostenibile

e

Settore Ecosistema costiero e acque

OGGETTO: Trasmissione del progetto definitivo della scala di rimonta dell'ittiofauna come richiesto dal Decreto n.5968 del 14.12.2016 con oggetto "procedura Verifica screening per realizzazione impianto miniidroelettrico a salto concentrato sul T. Arroscia Comune di Vessalico (IM). Prop. Enercelan srl – Albenga (SV)– No VIA con prescrizioni"

Con la presente Il sottoscritto PICCINICI VINCENZO, C.F. PCCVCN78P11D600T nato a Finale Ligure Prov. SAVONA il 11/09/1978 e residente in ORTOVERO Via ROMA N. 237 CAP 17037; in qualità di Amministratore Delegato della società ENERCLEAN S.R.L. C.F. 01676780099 e P.IVA 01676780099 iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Savona al n.01676780099 con sede legale e sede amministrativa in Via Papa Giovanni XXIII 162/2 Comune Albenga Prov Savona c.a.p. 17031

TRASMETTE

La documentazione di cui sub 1, lettera a).

Si specifica che la scala di rimonta dell'ittiofauna è stata prolungata con una vasca aggiuntiva, per poter permettere il rilascio della portata all'interno della pozza creata a valle della restituzione della turbina, come richiesto dalla prescrizione riportata all'interno del decreto.

Contestualmente si è provveduto anche all'allungamento della rampa di risalita delle anguille. Questo ha fatto sì che la pendenza media della rampa diminuisse permettendo una ancor più facile risalita alla specie. I sistemi di rilascio della portata all'interno della scala di rimonta (stramazzo superficiale e luce sotto battente) come quello per la rampa delle anguille (stramazzo superficiale) sono rimasti invariati (larghezza, battente, velocità e portata) rispetto a quelli presentati durante l'iter amministrativo e a avvallati dalle autorità amministrative.

Per cui le caratteristiche di funzionamento, energetiche ed idrauliche sono le medesime approvate durante la fase di screening ambientale.

Si porgono distinti saluti

Albenga 19/01/2017

Ing. Paolo Gossa

ENERCLEAN s.r.l.