

REVISIONE	DATA	NOTE
REV.1		

NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "**STATALE**" SUL RIO STATALE

PROVINCIA DI GENOVA
COMUNE DI NE

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

ENERGIAVERDE S.r.l.
VIA VITTORIO VENETO 11 - 15076 OVADA (ALESSANDRIA)

N. 15

PIANO DI DISMISSIONE: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTAZIONE:

OVADAPROGETTI s.a.s.
ing. SERGIO COLOMBO
VIA VITTORIO VENETO 11 - 15076 OVADA (ALESSANDRIA)
tel/fax +39-0143-81293 - email sergio.colombo@ovadaprogetti.it

ORDINE INGEGNERI PROV. ALESSANDRIA
SETTORI CIVILE-AMB. INDUSTR. INFORM.
COLOMBO SERGIO
INGEGNERE
N° A-1879
SEZIONE A

GIUGNO 2015

QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' OVADAPROGETTI s.a.s. - OGNI RIPRODUZIONE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA

N.	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	u. m.	Quantità	Importo unitario	Importo parziale	Importo TOTALE
	OPERE CIVILI					
1	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:	mc	344	€ 7.25		€ 2,494
	opere di presa		344		€ 2,494.00	
2	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, compreso ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica		48	€ 22.64		€ 1,087
	opere di presa	mc	48		€ 1,086.72	
3	Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 2 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico (senza recupero di materiale):	mq	28	€ 14.74		€ 413
	locale valvola e controllo	mq	28		€ 412.72	
4	Dismissione opere elettro-meccaniche con recupero parti riutilizzabili	a corpo				€ 4,000
5	Recupero ed adeguamento fabbricato di centrale	a corpo				€ 10,000

6	Rimozione cavi interrati incluso onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata	a corpo			€ 2,000
TOTALE					€ 19,993

€ 20,000