ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE
Scala 1: 2.000
Comune di Ne (GE)
Fogli: 51, 52, 53, 54, 73, 76.

N

CONDOTTA DI ADDUZIONE INTERRATA Ø 450 mm Lunghezza totale circa 2390 m :

- TRATTO SU SENTIERO O BORDO ALVEO lunghezza totale circa 260 m
- TRATTO SU STRADA ASFALTATA lunghezza totale circa 1765 m
- TRATTO SU AREE PRIVATE lunghezza totale circa 365 m

CONDOTTA DI SCARICO INTERRATA Ø 600 mm Lunghezza totale circa 10 m

- TRATTO SU AREE PRIVATE lunghezza totale circa 10 m

RIO STATALE

OPERA DI PRESA IN PROGETTO SUL RIO STATALE

TRATTO CONDOTTA INTERRATA SU AREE PRIVATE Ø 450 mm Lunghezza circa 85 m

TRATTO CONDOTTA INTERRATA SU AREE PRIVATE Ø200 mm Lunghezza circa 60 m

RIO FOPPO

OPERA DI PRESA IN PROGETTO SUL RIO FOPPO

FOGLIO 73

FOGLIO 53

FOGLIO 76

TRATTO CONDOTTA INTERRATA SU STRADA STERRATA: Ø 450 mm Lunghezza circa 1765 m

CONDOTTA DI SCARICO INTERRATA Lunghezza circa 10 m

FOGLIO 42

FOGLIO 51

FABBRICATO DI CENTRALE IN PROGETTO

TRATTO CONDOTTA INTERRATA SU AREE PRIVATE Ø 450 mm Lunghezza circa 10 m

TORRENTE REPPIA

FOGLIO 52

TRATTO CONDOTTA INTERRATA SU SENTIERO O BORDO ALVEO Ø 450mm Lunghezza circa 260 m

TRATTO CONDOTTA INTERRATA SU AREE PRIVATE Ø 450 mm Lunghezza circa 270 m

FOGLIO 54



REVISIONE		
N°	DATA	NOTE

NUOVO IMPIANTO IDROELETTRICO DENOMINATO "**STATALE**" SUL RIO STATALE

PROVINCIA DI GENOVA
COMUNE DI NE

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

ENERGIAVERDE S.r.l.
VIA VITTORIO VENETO 11 - 15076 OVADA (ALESSANDRIA)

N. 3

ESTRATTO CARTA CATASTALE CON INSERIMENTO OPERE IN PROGETTO

PROGETTAZIONE:

OVADAPROGETTI s.a.s.
ing. SERGIO COLOMBO
VIA VITTORIO VENETO 11 - 15076 OVADA (ALESSANDRIA)
tel/fax +39-0143-81293 - email sergio.colombo@ovadaprogetti.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
COLOMBO SERGIO INGEGNERE N° A-1879
SEZIONE

scala: 1:2000 — GIUGNO 2015

QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' OVADAPROGETTI S.a.s. - OGNI RIPRODUZIONE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA