

STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it

Elab. E

COMUNE DI DIANO MARINA

GESTIONI MUNICIPALI S.p.A.

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE MORFOLOGICA DELLA BOCCA PORTUALE

ELENCO PREZZI

Dott. ing. Paolo GAGGERO

C.F. GGGPLA49H27I480F

Giugno 2015

File: NP 1896/pr.def./elenco prez.

NP 1896

COMUNE DI DIANO MARINA

GESTIONI MUNICIPALI S.p.A.

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE MORFOLOGICA DELLA BOCCA PORTUALE

PROGETTO DEFINITIVO

EL. E: ELENCO PREZZI

Giugno 2015

Dott. Ing. Paolo Gaggero

Elenco Prezzi

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	**C.1**	**Formazione/disarmo cantiere e operazioni propedeutiche alle lavorazioni successive, compreso rimozione e riposizionamento del fanale sulla testata del molo sopraflutto** **A corpo Euro cinquemila/00**	**corpo**	**€ 5 000,00**
2	**48. 1.30.10**	**Demolizioni di sovrastrutture di banchina o diga di cls semplice o debolmente armato eseguito con mezzi meccanici adeguati: eseguito via terra.** **Il materiale di risulta sarà riutilizzato nell'ambito del cantiere (art.3 del presente c.m.e.)** **Al m³ Euro novantaquattro/32**	**m³**	**€ 94,32**
3	**48. 5.10.10**	**Provvista e posa in opera di toutvenant di cava per la formazione di nucleo di scogliera, pesato su autocarro o stazzato su natante: versato via terra a mezzo autocarro.** **Al t Euro sedici/50**	**t**	**€ 16,50**
4	**48. 4.10**	**Provvista e posa in opera di pietrame di cava da 5 a 50 kg per formazione scanni d'imbasamento versato da natante, pesato su autocarro e/o stazzato su natante** **Al t Euro diciannove/61**	**t**	**€ 19,61**
5	**48. 4.30.30**	**Provvista e posa in opera a mezzo natante di massi naturali, pesati su autocarro e/o stazzati su natante: terza categoria, da 3001 a 7000 Kg** **Al t Euro trentasette/28**	**t**	**€ 37,28**
6	**C.2**	**Compenso a corpo per la sistemazione della testata del molo sottoflutto come a disegno, compreso movimentazione massi (circa ton 200), apporto nuovi massi (circa ton 300) , lavorazioni varie ed eventuali , arrotondamenti ed in generale ogni altro onere complementare per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.** **A corpo Euro ventimilaseicentocinquantasette/72**	**corpo**	**€ 20 657,72**
7	**C.3**	**Compenso a corpo per gli oneri della sicurezza** **A corpo Euro diecimila/00**	**corpo**	**€ 10 000,00**