Alla Regione Liguria
Dipartimento Territorio
Settore VIA
Via D'Annunzio 111 – Genova
protocollo@pec.regione.liguria.it
Adriano.Biamonti@regione.liguria.it

Oggetto: Procedura di verifica/screening sul rio S.Lucia Comune di Pornassio.

Con riferimento al progetto in oggetto vi inviamo tutte le indicazioni richieste a completamento della procedura in corso.

Premessa

Abbiamo richiesto proroga ai termini fissati con la vostra nota del 20/07/2016 prot. 162230, per l'invio della documentazione per poter procedere alla valutazione di dettaglio dei requisiti richiesti ad in particolare all'impatto tecnico e soprattutto economico per garantire la sostenibilità del progetto e quindi poter fornire tutte le informazioni complete di quanto mancante.

Senza questa analisi di merito molto approfondita, che ha richiesto molto più tempo di quanto inizialmente previsto, il progetto avrebbe rischiato di essere insostenibile economicamente o di difficile gestione operativa per garantire i requisiti ambientali richiesti.

Ci scusiamo di questo ritardo.

In questa trasmissione documenti, vi sono le risposte alle osservazioni pervenute in data 13/01/17 in particolare e in data

A) Progetto scala risalita dei pesci.

Il tracciato del percorso di rimonta dei pesci sarà installata sul lato orografico destro della briglia innestata alla gaveta del DMV per garantire il flusso continuo in ogni condizione attraversando la briglia in collegamento con il bacino superiore attraverso lo stramazzo del DMV integrato direttamente nella briglia, procedendo con un intervento di parziale demolizione del coronamento del manufatto esistente per realizzare una sezione dedicata al deflusso delle portate assegnate al passaggio.

La Soprintendenza ha già autorizzato questa soluzione con il silenzio / assenso.

Si fa riferimento al documento: Rio S. Lucia - Opera di presa Tav 3 – Rv4

Nel caso durante i lavori venisse rilevata l'opportunità di eseguire la scala dei pesci seguendo il percorso naturale esistente a valle della briglia sul lato orografico sinistro, verrà opportunamente richiesta variante prima di eseguire i lavori.

B) Compatibilità del progetto con la norma di piano di bacino del T. Arroscia per la suscettività al dissesto Pg3b

Per quanto riguarda le osservazioni del Settore Difesa del suolo di Savona e Imperia, riguardanti compatibilità del progetto con la norma di piano di bacino del T. Arroscia ed in particolare con le aree classificate nella carta della suscettività al dissesto Pg3b nonché la documentazione integrativa sotto l'aspetto idraulico, sono state presentati i seguenti aggiornamenti:

1) Tav 2 Schema generale impianto - Rv 1-1
2) Carta suscettività del tratto interessato
3) Relazione idraulica integrativa

La Relazione idraulica integrativa evidenzia come lo scarico della centrale sia sempre al disopra del livello di massima piena, anche cinquecentennale (si trova a c.a 2,3 m sopra il livello duecentennale). Tale evidenza garantisce sempre la capacità di scarico dell'impianto in progetto

La Carta suscettività del tratto interessato e lo Schema Generale dell'Impianto mostrano come in area PG3B vi sia solo parte del percorso (ca 200 m) della condotta che seguirà esclusivamente il tracciato del canale esistente lungo la strada comunale con un minimo intervento di scavo.

C) Osservazioni del Settore Ecosistema Costiero e Acque Progetto

Per quanto i rilievi del Settore Ecosistema Costiero e Acque trasmessi il 10/10/2016 riguardanti la disponibilità dell'acqua e le quantità di prelievo ammissibile:

- Viene allegata la nuova versione della Relazione Idrologica con l'approfondimento richiesto sul confronto delle portate tra Arroscia (Pogli) e Rio S Lucia.
- Vengono presentate le schede di censimento delle Sorgenti che alimentano il Rio S Lucia
- Viene allegata la nuova revisione dell'opera di presa progettata in modo da implementare il criterio di progetto richiesto che prevede di mantenere il livelli di sfruttamento del rio previsti dall'art 37 del PTA.
  Ovvero la briglia è progettata in modo che le portate prelevate siano inferiori a quelle rilasciate (garantendo la modulazione dei rilasci) senza necessità di misura delle stesse.

Vengono allegati i seguenti documenti:

4) Relazione Idrologica RvF3 240417
5) Schede censimento sorgenti Rio S. Lucia
6) Rio S. Lucia - Opera di presa Tav 3 Rev.4
7) Relazione Tecnica Rv2 240417

Cordiali saluti