Regione Liguria
Città Metropolitana di Genova
Comune di Moconesi -Cicagna e Tribogna

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO DAL TORRENTE LAVAGNA NEI COMUNI DI MOCONESI CICAGNA E TRIBOGNA IMPIANTO DENOMINATO PILANDA

PAGLI C. ltd IL PROGETTISTA I RICHIEDENTI

Dott. Ing. DELLACASA G.
Civ.le, Ambientale e Idraulica
Iscr. all'Albo Regionale Liguria n° 266
Cod. Fisc. DLL GLC 73C19 D969A
P.I. 01164440109
Tel. 0185/49176
Fax 0185/49176
cell. 3356/7180516
e-mail: giuseppe.dellacasa@ingpec.eu

Dott. Ing. DELLACASA G.
Civ.le, Ambientale e Idraulica
Iscr. all'Albo Regionale Liguria n° 266
Cod. Fisc. DLL GLC 73C19 D969A
P.I. 01164440109
Tel. 0185/49176
Fax 0185/49176
cell. 3356/7180516
e-mail: giuseppe.dellacasa@ingpec.eu

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Dott. Ing. DELLACASA G. - Dott. Ing. DELLACASA M.
Via Aldo Moro, 2
16030 - Moconesi (GE)
Tel. 0185/49176 - Fax 0185/49176
e-mail: studio@dellacasa.net

Progetto:
EDIFICIO DI CENTRALE

Elaborato
05

SCALA
1/vari

Aggiornato
990


Data
Gennaio 2018

AVVIO FASE DI VERIFICA
L.R. 38/98

Allegato
45

Progetto N. 71 / 10/2018 - R.E.N. n. 10/2018 - C.E.N.A.L. Srl/s - Sede legale Lavagna - Cod. Fiscale e P.IVA 01164440109

SVILUPPO PLANIMETRICO scala 1:5.000



LEGENDA

1 - 2
OPERE DI ADDUZIONE
condotta in cavallo e tubo forzato (1.150 ml)
GUOTA DI IMPOSTA: 1.150 m s.l.m.
GUOTA DI ARRIVO: 1.125 m s.l.m.
PENDENZA MEDIA: 5.1%; PORTATA: 1.500 l/s
LUNGHEZZA: 1.000 ml.

3
CONDOTTA FORZATA
condotta in cavallo e tubo forzato
ACCIAIO: PARTE in vetroresina interrata
ed aboveata: cl. 1.150 mm
QUOTA DI IMPOSTA: 1.125 m s.l.m
QUOTA DI ARRIVO: 912.2 m s.l.m

4 - 5 - 6
STRADA STATALE n° 225

7
LINEA DI CONSEGNA
MT

8
CABINA ENEL

LOCALE MACCHINE
condotta di scarico e pozzo
piattaforma 5.00 m x 7.00 ml. con vano
interrato di ispezione e collegamento elettrico
QUOTA: 83.50 m s.l.m.
RESTITUZIONE: 81.50 m s.l.m.

CANALE DI RESTITUZIONE
condotta di scarico in pietrisco
QUOTA: 81.50 m s.l.m.
RESTITUZIONE: 80.50 m s.l.m.

