dipvvf.COM-GE.REGISTRO
UFFICIALE.U.0023098.13-11-2014

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
GENOVA
Ufficio Prevenzione Incendi

SAMPIERDARENA OLII SRL
ORIGINALE
NR. ARCH. 5712

Protocollo n°

Genova, 13 NOV. 2014

Pratica PI n° 7905

A MARSANO PAOLO
VIA CABOTO. 6
16167 GENOVA

aborasi@tiscalinet.it

Oggetto: Valutazione del progetto antincendio. procedura dPR 151/11.
Parere conclusivo.
Attività: Ampliamento deposito oli vegetali
SAMPIERDARENA OLII S.R.L.
CALATA MOGADISCIO SN 00000. GENOVA

In relazione all'istanza prot. n°7646 del 14.04.2014. integrata con nota prot. 16987 del 26.08.2014. presentata dal sig. PAOLO MARSANO. questo Comando esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto antincendio relativo all'ampliamento dell'attività in oggetto. alle seguenti condizioni:

1. dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi:
2. tutti gli impianti di protezione antincendio devono essere conformi al DM 20/12/2012:
3. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata. dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio ove applicabili previste dal DPR n. 246/93. D.Lgs. n° 81/2008. DM 10/03/1998 e specificatamente dal DMInterno 27/10/2010 e ss.mm.ii.. DMInterno 12/04/1996 e ss.mm.ii. e DMInterno 31/07/1934 e ss.mm.ii.:
4. sia previsto in prossimità di ogni piazzola di carico un estintore carrellato a schiuma di capacità non inferiore a 150 litri e/o a polvere di capacità non inferiore a 50 kg:
5. sia previsto in deposito un quantitativo di liquido schiumogeno tale da garantire l'erogazione di schiuma antincendio dagli idranti previsti contemporaneamente in funzione. per una durata minima congrua con il "Livello 2" di pericolosità. ai sensi norma UNI10779 vigente:
6. la parte di tubazione di collegamento con il deposito esistente che sovrappassa il raccordo ferroviario portuale sia realizzata in conformità al D.M. 04.04.2014:

Si rammenta che. prima di avviare l'esercizio dell'attività. il titolare è tenuto a presentare *segnalazione certificata di inizio attività* (SCIA) presso questo Comando. ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Responsabile istruttoria tecnica RONCONI ANDREA
Ufficio Prevenzione incendi, via A Albertazzi 2 - tel 010 2441 228 - fax 010 2441 270
e-mail pec com.prev.genova@cert.vigilfuoco.it
Orario di apertura lun-mer-ven 8.30 - 11.30, mar-gio 14.00 - 16.00

Contro il presente parere può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Liguria entro il termine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
(RONCONI ANDREA)

Il Comandante Provinciale
(Dott.-Ing. Antonio LA MALFA)

Responsabile istruttoria tecnica: RONCONI ANDREA
Ufficio Prevenzione incendi, via A.Albenzazi 2 - tel. 010 2441 228 - fax 010 2441 270
e-mail pec: com.prev.genova@cert.vigilfuoco.it
Orario di apertura: lun-mer-ven 8.30 - 11.30, mar-gio 14.00 - 16.00
File: PI 7905 20141024 VPIAVOR rincom 0