Mod. PI 001

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
GENOVA
Ufficio Prevenzione Incendi

SAMPIERDARENA OLII SRL
ORIGINALE
NR. ARCH. 5742 Genova, 07 LUG. 2010

Protocollo n° 18699/P1
Pratica n° 7905

A SAMPIERDARENA OLII S.R.L.
CALATA MOGADISCIO,
16126 GENOVA

Al Sig. Sindaco di GENOVA

Oggetto: parere di conformità antincendio richiedente:
SAMPIERDARENA OLII S.R.L. attività n° 15, n° 91 dell'elenco allegato al DM 16.02.1982.
sita in Calata Mogadiscio Sn 0, Genova.

Questo Comando ha esaminato l'istanza presentata in data 08.01.2010 (prot. VF 658/PI) dal titolare dell'attività sig. PAOLO MARSANO e l'unita documentazione tecnica-illustrativa a firma del progettista ATTILIO BORASI.

In data 01.04.2010 con nota prot. n° VF 9125/PI questo Comando ha provveduto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n° 241/90 e s.m.i. a richiedere osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Si premette che lo scrivente ha preso atto della rinuncia da parte della titolarità alla doppia alimentazione (gas metano/gasolio) della centrale termica, rimane pertanto valido il parere espresso dallo scrivente Comando con nota prot. VF 11286/PI del 10.05.2005 relativo alle centrale termica a gas metano.

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto di cambio di prodotto (da olio vegetale a biodiesel) per i serbatoi 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 e 35 esaminato alle seguenti condizioni:

1. le vie di esodo presentino una lunghezza non superiore ai 45 metri; in particolare dovrà essere ridotto il percorso di esodo dai serbatoi 6,7,8 e 9 mediante l'installazione di una scala di sovrappasso del bacino di contenimento;
2. gli oleodotti siano realizzati in conformità al punto 61 del D.M.Interno 31.03.1934 e s.m.i.;
3. l'impianto antincendio sia conforme alla vigente normativa UNI10779;
4. sia previsto in deposito la presenza di un quantitativo di liquido schiumogeno tale da garantire l'erogazione di schiuma antincendio dagli idranti previsti contemporaneamente in funzione per una durata minima pari a quella dell'impianto antincendio come previsto dalla normativa UNI10779;
5. il gruppo di spinta dell'impianto antincendio sia conforme a quanto previsto dalla normative UNI12845 e UNI11292 attualmente vigenti;
6. sia previsto in prossimità di ogni piazzola di carico un estintore carrellato a schiuma di capacità non inferiore a 150 litri e/o a polvere di capacità non inferiore a 50 kg;
7. dovrà essere istituito, a cura del responsabile dell'attività, un apposito registro ove dovranno essere annotati i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale. Tale registro dovrà essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini del controllo di competenza di questo Comando.

Al termine dei lavori dovrà essere obbligatoriamente richiesto a questo Comando sopralluogo ai sensi dell'art. 3 del DPR n°37/98 al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

L'istanza dovrà essere accompagnata dalla documentazione certificativa di cui all'allegato II al DM 04.05.1998 (riportata in allegato), relativamente agli elementi, ai materiali, agli impianti ed alle attrezzature individuati dalla normativa applicabile, dall'impegnativa progettuale e dalle prescrizioni di questo Comando.

Il materiale certificativo prodotto dovrà, inoltre, evidenziare che gli impianti elettrici, di terra, di protezione dalle

Resp. istruttoria tecnica: S.D.A.C. RONCONI ANDREA
Ufficio Prevenzione incendi, via A.Albertazzi 2 - tel. 010.2441.228 - fax. 010.2441.270
Orario di apertura: lun-merc-ven 8.30 - 11.30, mar-gio 14.00 - 16.00
File: pi007905-001-017-20100518-ronconi

scariche atmosferiche, meccanici e di trasporto di sostanze infiammabili e combustibili, nonchè quelli finalizzati alla sicurezza antincendi (ad es. impianti fissi di spegnimento manuali ed automatici, rivelazione automatica d'incendio, di evacuazione fumi nonché di illuminazione di sicurezza e di emergenza ecc.) sono stati realizzati/adeguati e verificati con esito positivo secondo la normativa applicabile e la regola dell'arte.

L'istanza non sarà ritenuta completa se non corredata da tutta la documentazione richiesta e da copia del bollettino attestante il pagamento dovuto ai sensi della Legge n° 966/65.

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Giovanni NANNI)

PER IL COMANDANTE
IL DIRETTORE VICE DIRIGENTE
Dott.Ing.Alessandro Segatori

Resp. istruttoria tecnica: S.D.A.C. RONCONI ANDREA
Ufficio Prevenzione incendi, via A.Albertazzi 2 - tel. 010.2441.228 - fax. 010.2441.270
Orario di apertura: lun-mere-ven 8.30 - 11.30, mar-gio 14.00 - 16.00
File: pi007905-001-017-20100518-ronconi