MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**
PROPONENTE	**COMUNE DI RONCO SCRIVIA**
Indirizzo sede legale	**CORSO ITALIA 7**
Indirizzo per corrispondenza	**CORSO ITALIA 7**
Telefono/fax	**0109659017-18**
Posta Elettronica	**lavoripubblici@comune.roncoscrivia.ge.it**
Posta Elettronica certificata	**comune.roncoscrivia@pec.it**
DENOMINAZIONE	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE SCRIVIA IN LOCALITA' CAMPI SPORTIVI IN COMUNE DI RONCO SCRIVIA -LOTTO I
LOCALITA'	TORRENTE SCRIVIA LOC.TA' CAMPI SPORTIVI/VIA DELLEPIANE
COMUNE	RONCO SCRIVIA
PROVINCIA	GENOVA
BREVE DESCRIZIONE	**Descrizione delle opere:** Il progetto riguarda interventi di Sistemazione idraulica del torrente Scrivia in località Campi sportivi in Comune di Ronco Scrivia relativi alla realizzazione del Lotto 1. In sintesi gli interventi consistono in: ***Lotto 1 - Stralcio A*** - rialzamento e rinforzo del muro d'argine in c.a. in sponda sinistra nel tratto della lunghezza di circa 300 m a monte del ponte ferroviario ***Lotto 1 - Stralcio B*** - risagomatura del fondo alveo su una pendenza dello 0.4% circa e regolarizzazione delle sezioni di deflusso con un tratto centrale di larghezza pari a circa 40 m e inclinazione delle sponde pari al 12% per uno sviluppo di circa 450 m a valle del ponte di accesso alla località Pietrafraccia; - realizzazione e/o innalzamento dell'argine in sponda sinistra per uno sviluppo di circa 250 m a valle del ponte di accesso alla località Pietrafraccia mediante terre rinforzate, muro in c.a. e scogliera in massi naturali. **Potenziali impatti inerenti la sistemazione in progetto:** 1. gli interventi in progetto hanno come obiettivo la messa in sicurezza dal punto di vista idraulico dell'area che ad oggi risulta inondabile per le portate 200-ennale e 50-ennale a causa principalmente della generale insufficienza delle sezioni del corso d'acqua. Gli interventi consentono il contenimento della portata 200-ennale lungo tutto il tratto oggetto di intervento; 2. gli interventi sono compatibili con gli strumenti di pianificazione vigenti sia regionali che comunali; 3. la realizzazione degli interventi non modifica o altera in alcun modo lo stato delle componenti ambientali del contesto; 4. sono previsti accorgimenti e modalità di realizzazione tali da minimizzare gli impatti dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse (riutilizzo dei materiali dell'alveo); 5. non sono riscontrabili effetti sul ciclo integrato delle acque, sull'atmosfera o sul cambiamento climatico; 6. le opere in progetto non interferiscono e non peggiorano lo stato della qualità delle acque; 7. durante le fasi esecutive verranno adottati opportuni accorgimenti tecnici per la mitigazione di eventuali impatti sull'ambiente (coperture dei cumuli di materiale scavato e bagnatura periodica delle superfici di cantiere).

ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	Riportare la voce di allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e smi combinato con i criteri di cui al DM 30/3/2015 in cui ricade l'opera. Comma 7. Progetti di infrastrutture lettera o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale				
Ara protetta	Indicare se interno o prossimo ad area protetta				
SIC	☐ si - ■ no	ZPS	☐ si - ■no	Area carsica	☐ si - ■no
Estratto Cartografico	*INSERIRE IMMAGINE.JPG DELL'AREA INTERESSATA DALLE OPERE*				



