COMUNE DI COGOLETO

ASSOCIAZIONE BAGNI MARINI DI COGOLETO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER IL POTENZIONAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE SPIAGGE COMUNALI

PARTE SECONDA: PROGETTO

PROGETTO:

TAVOLA N. **13**

SEZIONI DELLA SPIAGGIA E DEL FONDALE DALLA SEZ 11 ALLA SEZ 18

Spiagge di Levante:

- 4° cella litorale fra i pennelli "Lo Scoglio" e "Savina"
- 5° cella litoralefra i pennelli "Savina" e "Scandolaro"

data: Gennaio 2017


scala: 1 : 200

A	PRIMA STESURA	Gennaio 2017
B		
C		
D		
E		

STUDIO SIRITO
Savona
ing. Giorgio Sirito
ing. Roberto Sirito
geom. Vittorio Sirito

SEZIONI DELLA 4° CELLA LITORALE





SEZIONI DELLA 5° CELLA LITORALE





CONTEGGIO VOLUMI GEOMETRICI DI RIPASCIMENTO

4°CELLA

	Area sez A	Area sez B	Distanza tra sezioni	Volumi ripascimento
	mq	mq	mt	mc
	A	B	C	D = (A+B) /2 X C
dal pennello "Lo Scoglio" alla sez. 11	59,8	59,9	4,0	239,4
dalla sez.11 alla sez12	59,9	94,2	63,0	4.934,2
dalla sez.12 alla sez 13	94,2	114,6	72,0	7.516,8
dalla sez.13 alla sez. 14	114,6	172,1	85,0	12.184,8
dalla sez.14 al pennello "Savina"	172,1	172,1	10,0	1.721,0
			TOTALE	**26.596,1**

5° CELLA

	Area sez A	Area sez B	Distanza tra sezioni	Volumi ripascimento
	mq	mq	mt	mc
	A	B	C	D = (A+B) /2 X C
dal pennello "Savina" alla sez15	97,3	97,3	17,2	1.673,8
dalla sez15 alla sez.16	97,3	65,0	39,2	3.181,1
dalla sez.16 alla sez.17	65,0	61,7	56,9	3.624,8
dalla sez.17 alla sez.18	61,7	63,9	50,1	3.146,3
dalla sez.18 al pann. Rio Scandolaro	63,9	63,9	9,1	581,5
			TOTALE	**12.107,5**