MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA (SCREENING)
PROPONENTE	Comune di San Colombano Certenoli (GE)
Indirizzo sede legale	Piazza R. Lucifredi n 2 - San Colombano Certenoli (GE) - 16040
Indirizzo per corrispondenza	Piazza R. Lucifredi n 2 - San Colombano Certenoli (GE) - 16040
Telefono/fax	tel. 0185.358060 - fax 0185.358695
Posta Elettronica	tecnico@comune.sancolombanocertenoli.ge.it
Posta Elettronica certificata	comune.sancolombanocertenoli@legalmail.it
DENOMINAZIONE	sistemazione del tratto terminale del rio Vignale (piano bacino torrente Lavagna - L. 183/89 e ss.mm.ii.) con riduzione del rischio idrogeologico in località San Colombano
LOCALITA'	San Colombano
COMUNE	San Colombano Certenoli
PROVINCIA	GE
BREVE DESCRIZIONE	Breve descrizione intervento a progetto: L'intervento prevede la sistemazione idraulica del tratto terminale del rio Vignale, per complessivi 250 ml circa, il tutto finalizzato a garantire il transito in alveo della portata duecentennale con adeguati franchi idraulici. L'intervento comprende il rifacimento di tratti ad oggi tombinati e/o intubati con l'utilizzo di strutture scatolari prefabbricate di idonee dimensioni, l'apertura laddove possibile delle suddette coperture con realizzazione di tratti a cielo aperto a fondo naturale e sponde con murature in cls, il rifacimento di un ponticello a monte del tratto coperto, l'abbassamento generalizzato delle quote di fondo alveo, la realizzazione di un pettine selettivo di trattenuta del materiale detritico-alluvionale a monte della copertura e la predisposizione di un grigliato metallico carrabile in corrispondenza della soletta della copertura. Potenziali impatti inerenti la sistemazione in progetto: L'intervento a progetto ha come obiettivo la messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del rio Vignale ad oggi soggetto ad esondazioni anche per tempi di ritorno molto limitati. Gli interventi sono compatibili con gli strumenti di pianificazione vigenti, nonché con il contesto paesistico-ambientale dell'area, non apportando alcuna modifica "negativa" rispetto allo stato attuale garantendo, anzi, la rinaturalizzazione di tratti di rio Vignale ad oggi totalmente coperti. L'intervento non comporta alcun rischio sulla qualità delle acque, dell'aria, sulla flora e sulla fauna dell'area. Durante le fasi esecutive verranno adottati opportuni accorgimenti tecnici per la mitigazione di eventuali impatti sull'ambiente.
ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	Riportare la voce di allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. combinato con i criteri di cui al DM 30/3/2015 in cui ricade l'opera. Comma 7. Progetti di infrastrutture lettera o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale
Ara protetta	Indicare se interno o prossimo ad area protetta

SIC	☐ si - ☒ no	ZPS	☐ si - ☒ no	Area carsica	☐ si - ☒ no

Estratto Cartografico	 