PEC|PG|2018|231444 del 22/08/2018

Pec/cl

COMUNE DI GENOVA

REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
27/08/2018
PROT. N. 2018/615.17.1/15
ASSEGNATO A 1.0.0.8
IN DATA 28.08.2018 CONSIGLIENTE

Prot. n. PG 291715

Addì, 21/08/2018

Alla
Regione Liguria
Settore Valutazione di impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Via G. D'Annunzio, 111
16100 GENOVA
protocollo@pec.regione.liguria.it

e, p.c.: Direzione Urbanistica
Ufficio Conferenze dei Servizi
SEDE

Oggetto: Attivazione procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del "Progetto definitivo delle opere idrauliche e strutturali di arginatura del torrente Varenna in località San Carlo di Cese e nuova passerella pedonale – 2° lotto".

Il sottoscritto, ing. Stefano Pinasco, in qualità di R.U.P. per il Comune di Genova, con sede in via Di Francia 1 - CAP 16149 - Genova, C.F./P.IVA 00856930102, indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it, n° di telefono 0105574901, richiede, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'attivazione della procedura di screening/verifica di assoggettabilità alla VIA per il "**Progetto definitivo delle opere idrauliche e strutturali di arginatura del torrente Varenna in località San Carlo di Cese e nuova passerella pedonale – 2° lotto**" nell'ambito della procedura di Conferenza di Servizi simultanea sincrona ex art. 14 – comma 2 - della legge 241/90 e ss.mm e ii. (CDS 15/2018). in quanto ricadente nel punto 7, lettera o) dell'all. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in applicazione dei criteri di cui al DM 30/3/2015.

Il 2° lotto si sviluppa a margine del nucleo abitato e ha lo scopo di consentire il deflusso delle portate di piena in condizioni di sicurezza, impedendo l'esondazione e l'alluvionamento delle aree prospicenti il corso d'acqua. Tale intervento costituisce quindi il completamento verso valle dei lavori di messa in sicurezza dell'alveo, estendendosi dalla briglia di valle eseguita nel corso del 1° lotto fino alla briglia di valle preesistente al termine dell'area abitata.

Le opere previste nel presente 2° lotto, sono sinteticamente le seguenti:

Comune di Genova | Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo |
Via di Francia, 3 - Matitone, 3° piano | 16149 Genova |
Tel 0105574901 – Fax 0105574941 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it |

- risagomatura dell'alveo fluviale, per uno sviluppo in asse alveo di 205 m.;
- arginatura in sinistra alveo, disposta a diretta difesa del nucleo urbano contro il rischio di esondazione, a partire dal limite di monte dell'intervento fino alla nuova passerella;
- arginatura in destra alveo, disposta dalla nuova passerella fino alla esistente briglia di valle, a difesa dell'abitato ivi esistente;
- briglia di valle esistente: ne è prevista la parziale demolizione per un'altezza di 1,34 m, ottenendo una livelletta del fondo alveo pressoché uniforme e continua, con pendenza del 2,42%, atta a mantenere il regime di deflusso della portata duecentennale in condizioni di corrente veloce, in modo da contenere il livello della corrente all'interno delle arginature, con congruo margine di sicurezza;
- realizzazione di un nuovo collettore, in parallelo ed a tergo dei nuovi muri d'argine, ove vengono convogliate le acque di superficie per poi scaricarle nel torrente;
- ripristino delle pavimentazioni stradali;
- realizzazione di un tracciolino pedonabile in sponda destra, a margine della nuova arginatura, in continuità della rampa della passerella pedonale, protetto verso fiume da parapetti di foggia simile a quelli delle rampe stesse;
- finiture di completamento e raccordo delle costolature dei muri d'argine a lato strada in sponda sinistra, ove i muri emergono dal piano di calpestio presentandosi con altezze superiori a quelle di un comune parapetto.

A tal fine si precisa che è stato già inviato in formato elettronico: lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del d.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., in formato PDF/A;

Si richiede, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del d. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., di specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Luogo e data: Genova 21/08/2018

Il R.U.P.
(Ing. Stefano Pinasco)

Comune di Genova | Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo |
Via di Francia, 3 - Matitone, 3° piano | 16149 Genova |
Tel 0105574901 – Fax 0105574941 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it |