COMUNE DI GENOVA

Prot. n. PG 299697 Addì, 31/08/2018

Alla
Regione Liguria
Settore Valutazione di impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Via G. D'Annunzio, 111
16100 GENOVA
protocollo@pec.regione.liguria.it

e, p.c.: Direzione Urbanistica
Ufficio Conferenze dei Servizi
SEDE

Oggetto: Attivazione procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA del "Progetto esecutivo delle opere di sistemazione idraulica del rio Noce nel tratto compreso tra la scuola d'infanzia Delia Repetto in Salita Superiore Noce ed il pozzo Carena mediante la realizzazione di una galleria by-pass".

Il sottoscritto, ing. Stefano Pinasco, in qualità di R.U.P. per il Comune di Genova, con sede in via Di Francia 1 - CAP 16149 - Genova, C.F./P.IVA 00856930102, indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it, n° di telefono 0105574901, richiede, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'attivazione della procedura di screening/verifica di assoggettabilità alla VIA per il "**Progetto esecutivo delle opere di sistemazione idraulica del rio Noce nel tratto compreso tra la scuola d'infanzia Delia Repetto in Salita Superiore Noce ed il pozzo Carena mediante la realizzazione di una galleria by-pass"** nell'ambito della procedura di Conferenza di Servizi simultanea sincrona ex art. 14 – comma 2 - della legge 241/90 e ss.mm e ii. (CDS 07/2017). in quanto ricadente nel punto 7, lettera o) dell'all. IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in applicazione dei criteri di cui al DM 30/3/2015.

Il progetto in argomento ha lo scopo di consentire il deflusso delle portate di piena in condizioni di sicurezza lungo il tratto tombinato del Rio Noce in corrispondenza delle cliniche universitarie e dei padiglioni dell'Ospedale di San Martino nonché di alleggerire la portata idraulica complessiva gravante sul tratto di valle del rio Casaregis, corso d'acqua nel quale confluisce il rio Noce. Tale intervento costituisce inoltre opera complementare e funzionalmente connessa con le opere di derivazione dei rivi Noce e Rovare all'interno del costruendo scolmatore del torrente Fereggiano.

COMUNE DI GENOVA

Le opere previste a progetto, tutte interrate (non sono infatti previsti volumi fuori terra), sono sinteticamente le seguenti:

- Realizzazione del pozzo di intercettazione del rio Noce in Salita Superiore ella Noce;
- Realizzazione della camera di spinta per l'esecuzione, tramite microtunneling, dello scavo della galleria di by-pass;
- Galleria di by-pass a sezione circolare avente una lunghezza di circa 375 metri, un diametro netto interno di 3 metri ed una pendenza longitudinale media dell'1,4%;
- Realizzazione del pozzo e del canale a sezione rettangolare di collegamento con l'esistente "Pozzo Carena" (e da qui alla galleria di collegamento con lo scolmatore del Fereggiano) all'altezza dei giardini di Viale Benedetto XV diametro;
- Due pozzi intermedi di ispezione e di intercettazione delle acque provenienti dal complesso ospedaliero.
- La quota di fondo scavo della galleria di by-pass nonché le quote di fondo scavo dei pozzi risulta pari, mediamente, a circa 30 metri dal piano di campagna.

A tal fine si precisa che è stato già inviato in formato elettronico: lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del d.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., in formato PDF/A;

Si richiede, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del d. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., di specificare le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Luogo e data: Genova 31/08/2018

Il R.U.P.
(Ing. Stefano Pinasco)

Comune di Genova | Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo |
Via di Francia, 3 - Matitone, 3° piano | 16149 Genova |
Tel 0105574901 – Fax 0105574941 | direzioneopereidrauliche@comune.genova.it |

MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

TIPO PROCEDIMENTO	**VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)**
PROPONENTE	
Indirizzo sede legale	
Indirizzo per corrispondenza	
Telefono/fax	
Posta Elettronica	
PEC	
DENOMINAZIONE	**By pass del Rio Noce**
LOCALITA'	Genova- Salita superiore della Noce
COMUNE	Genova
PROVINCIA	Genova
BREVE DESCRIZIONE	*Il progetto Esecutivo delle opere di sistemazione idraulica del Rio Noce consiste nella realizzazione di un by-pass volto a captare, tramite una nuova tubazione Ø3000 (Ø2500 interno), le acque di tale rio in Via in Salita Superiore del Noce, in corrispondenza della scuola dell'infanzia Delia Repetto, per farle poi confluire, dopo un percorso di circa 375 m, all'interno di un manufatto scatolare che ne consentirà poi l'ingresso nel pozzo Carena esistente; da qui esse verranno convogliate all'interno della galleria del torrente Fereggiano attualmente in costruzione.* *Gli impatti dell'opera sull'ambiente possono ritenersi moderati.*
ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE	Voce di allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 in cui ricade l'opera: *7.o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua* Criterio di cui al DM 30/3/2015 in cui ricade l'opera: *4.3.7 Centri abitati>50.000 ab e densità>500ab/kmq*
Ara protetta	L'area oggetto di intervento non rientra in alcuna area protetta

SIC	☐ si - **x** no	ZPS	☐ si - **x** no	Area carsica	☐ si - **x** no

Estratto Cartografico

