aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0314391
del 29/03/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

VICE DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati: --

Ns Rif.: S670

Class./Fasc. 2023/13.17.1/24

INVIO PEC

Oggetto**:** Autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003 e del D.lgs. 28/2011 alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul Torrente Argentina nei Comuni di Montalto Carpasio, Molini di Triora e Taggia – richiedente Soc. Idroelettrica 2021 s.r.l. – Convocazione conferenza dei servizi in seduta referente.

Proponente: Società Idroelettrica 2021 s.r.l.

Verifica di ottemperanza condizioni ambientali di cui al Decreto del Dirigente n. ***7995*** *del* ***17/12/2019*** *ex art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006*

Soc. Idroelettrica 2021 s.r.l.
Idro2021@pec.it

E, pc **Provincia Imperia**
Settore Servizio Idrico Integrato – Patrimonio – Parchi
servizioidricointegrato@provincia.imperia.it

Alle strutture della Regione Liguria:
- Ecosistema Costiero e Acque;
- Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo;
- Difesa del suolo Savona e Imperia;
- Ecologia;
- Parchi e biodiversità.

LORO SEDI

A seguito della nota assunta al protocollo generale, Prot-2023-0297515 del 22/03/2023, da parte della Provincia di Imperia, Servizio idrico Integrato – Patrimonio – Parchi, avente come oggetto la convocazione della conferenza dei servizi in seduta referente, si comunica che il proponente deve inviare una nota al Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile per avviare la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al Decreto del Dirigente n. 7995 del 17/12/2019.

Il proponente deve quindi presentare i documenti e le tavole che riscontrino l'ottemperanza alle condizioni ambientali relative alla fase progettuale e autorizzativa, ex art. 28 del D.lgs 152/2006; in particolare:

- *la scala per la risalita dell'ittiofauna sia corredata anche di una rampa adeguata alla risalita delle anguille;*
- *il valore della velocità dell'acqua nella scala di risalita per l'ittiofauna calcolato a progetto si avvicini il più possibile alla velocità di crociera della specie di riferimento Vairone (Telestes savigny);*
- *sia garantita una piena funzionalità della scala nel periodo riproduttivo della specie, tra aprile e luglio, considerando la curva di deflusso delle portate naturali per valutare il variare delle condizioni di portata all'interno del passaggio e la conseguente velocità degli stramazzi;*
- *sia modificata la conformazione delle opere di presa e rilascio in modo che il deflusso Ecologico sia prioritario anche rispetto alla derivazione irrigua esistente;*
- *sia predisposto il monitoraggio ambientale ex ante, come previsto dal vigente Piano di Tutela delle Acque e richiamato nella DGR 691/2018: gli esiti dovranno essere comunicati agli Uffici regionali;*

- *eventuali interventi sulle sponde devono prevedere il completo ripristino e/o adeguati interventi di rinaturalizzazione delle stesse.*

Resta inteso che le altre condizioni ambientali contenute nel ridetto Decreto, dovranno essere ottemperate nei tempi e nei modi specificati per ciascuna, quindi alcune in fase di esecuzione e alcune a regime.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 28-03-2023 17:36:13
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023

EF/ef