HEC-RAS Plan: SN Piena River: fosso monte Reach: Argentina

Reach	River Sta	Profile	Q Total	Min Ch El	W.S. Elev	Crit W.S.	E.G. Elev	E.G. Slope	Vel Chnl	Flow Area	Top Width	Froude # Chl
			(m3/s)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m/m)	(m/s)	(m2)	(m)	
Argentina	40	Q50	8.69	273.68	274.75	274.54	274.86	0.499822	1.47	5.91	10.07	0.61
Argentina	40	Q200	13.57	273.68	274.89	274.73	275.06	0.643893	1.81	7.49	11.27	0.71
Argentina	40	Q500	18.05	273.68	275.05	274.87	275.24	0.600674	1.92	9.38	12.16	0.70
Argentina	30	Q50	8.69	256.40	258.35	257.54	258.52	0.531027	1.85	4.71	2.59	0.44
Argentina	30	Q200	13.57	256.40	258.89	257.92	258.92	0.118422	0.72	18.95	28.67	0.28
Argentina	30	Q500	18.05	256.40	259.03	258.23	259.06	0.113432	0.79	22.86	28.67	0.28
Argentina	25		Bridge									
Argentina	20	Q50	8.69	251.95	253.20	252.79	253.26	0.217922	1.09	7.94	11.38	0.42
Argentina	20	Q200	13.57	251.95	253.45	252.98	253.53	0.217025	1.22	11.09	13.38	0.43
Argentina	20	Q500	18.05	251.95	253.63	253.12	253.72	0.218162	1.32	13.69	14.83	0.44
Argentina	10	Q50	8.69	249.42	250.28	250.28	250.49	1.727961	2.04	4.25	10.46	1.02
Argentina	10	Q200	13.57	249.42	250.43	250.43	250.70	1.546923	2.34	5.80	10.46	1.00
Argentina	10	Q500	18.05	249.42	250.54	250.54	250.88	1.499637	2.58	7.01	10.46	1.00