REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

VICEDIREZIONE AMBIENTE

Genova, 16/01/19

Prot. n. 1N/2019/612

Allegati: -

Classif./Fasc.2017/G13.11.6/12

SETTORE: Ecosistema Costiero e Acque

OGGETTO: L.R. 38/98 "Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale" – Impianto mini-idroelettrico ad asta sottesa sul T. Argentina in Comune di Montalto Ligure - Carpasio (IM)– Richiesta integrazioni

Al Settore VIA
Sua Sede

REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
17/01/19
PROT. N. .....
ASSEGNATO A Lupi
IN DATA 15.1.2019 IL DIRIGENTE

In riferimento al progetto in epigrafe, si precisa innanzitutto che le seguenti osservazioni tengono conto degli aggiornamenti progettuali conseguenti l'espressione del parere ex art. 7 e 12bis del R.D. 1775/33. La copia progettuale agli atti del Settore VIA è datata invece 2016: si ritiene quindi che la Società Remna debba fornire gli elaborati progettuali aggiornati secondo quanto sopra indicato.

Ciò premesso, si rileva quanto segue.

La derivazione richiesta per alimentare l'impianto interessa un tratto su cui insiste già una derivazione idroelettrica in esercizio (cod. concessione IMD83), di cui è titolare la Società E.F.E.M., di portata massima pari a Q_{max}=130 l/s e portata media Q_{med}=100 l/s. Alla sezione di chiusura di detto impianto la portata media annua del torrente Argentina è pari a Q=3135 l/s (S=128 km^2) e le portate medie mensili, espresse in l/s, sono:

QM_GEN	QM_FE	QM_MAR	QM_APR	QM_MAG	QM_GIU	QM_LUG	QM_AGO	QM_SE	QM_OTT	QM_NOV	QM_DIC
4042	4161	4274	3839	3186	2247	1577	1159	1053	1784	4506	4433

Stante tale situazione idrologica, l'impianto esistente rispetta il metodo ERA anche nelle condizioni di massimo prelievo per tutto l'arco dell'anno.

Il progetto presentato a screening S670 tiene conto della presenza di detto impianto e della necessità di rilasciare, oltre al DMV ambientale, anche la portata necessaria ad alimentare tale impianto, ma va a intaccare i rilasci in oggi naturalmente garantiti dall'impianto EFEM nel tratto ad esso sotteso e, quindi, il prelievo così come proposto non è ammissibile ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.T.A.
Si chiede pertanto che il Proponente riveda la gestione delle proprie opere di rilascio in modo che resti garantito il rispetto del metodo ERA anche nel tratto sotteso dall'impianto già in esercizio.

Inoltre, considerato che la briglia esistente viene innalzata di 1.5 m, con incremento pari al 33% circa dell'altezza attuale (5 m), e che pertanto la modifica allo sbarramento è sostanziale, occorre che il Proponente verifichi la sussistenza della condizione Nb/Lo<1 di cui all'allegato tecnico della D.G.R. 691/18, ossia che verifichi che la densità di briglie sul corso d'acqua nel tratto omogeneo sia inferiore a 1 briglia/km.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Ilaria Fasce)

IL/il