REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO
SETTORE URBANISTICA

Genova, 14 *febbraio 2019*
Prot.: IN/2019/ 2545
Allegati:
Rif.: *del*

5

Oggetto: Comune di GENOVA (GE)

Procedura di verifica screening per "progetto preliminare delle opere di sistemazione idraulica del tratto urbanizzato del rio Cantarena, a Sestri Ponente"

Prop.: Comune di Genova

Vs. rif.: S671

Al Settore regionale
Valutazione Impatto
Ambientale e
Sviluppo Sostenibile
SEDE

REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE
IMPATTO AMBIENTALE
PERVENUTO IN DATA
14/02/2019
PROT. N. .....
ASSEGNATO A GIUPPO UO .....
IN DATA 15/02/2019

CLASS.: 2016/G11.6.2/84
(Pratica n. 4.121)

Si fa riferimento alla Vs. nota prot. PG/2018/310074 del 12-11-2018, di richiesta dei pareri all'interno della procedura di VIA regionale, per il progetto in oggetto indicato, e si comunica quanto segue.

L'opera in esame, già oggetto di procedimento in Intesa Stato-Regione ex art. 81 DPR 616/77 e.s.m.i., attivato in data 22-04-2016, consiste nella sistemazione idraulica del tratto terminale del Rio Cantarena a Sestri Ponente, onde porre in sicurezza la zona dell'abitato, del cantiere navale "Fincantieri", oltre alla linea ferroviaria e stradale, ed è così suddiviso:

- Tratto 1: area Fincantieri
  Realizzazione nuovo scatolare di dimensioni 9.0x3.5 m con pendenza dello 0.6% con quota di sbocco a mare sotto la banchina portuale a -2.0 m s.l.m (L=210 m);
- Tratto 2: area ferrovia
  Realizzazione nuovo scatolare di dimensioni 9.0x3.3 m con pendenza dello 0.6% (L=25 m);
- Tratto 3 :Via Leoncavallo, tra Via Puccini e Via Cerruti
  Realizzazione nuovo scatolare di dimensioni 9.0x3.3 m con pendenza dello 0.6% (L=125 m);
- Tratto 4: tra Via Cerruti e Via d'Andrade
  Abbassamento alveo mediante sottomurazione e rifacimento ponti di Via Cerruti, Via Menotti, Via Sestri e Via d'Andrade con mantenimento delle quote stradali attuali (L=250 m); realizzazione vasca di sedimentazione della capacità di circa 250 m3(L=40 m circa);
- Tratto 5: monte di Via d'Andrade

Interventi puntuali a monte della vasca preso i civ. 61 e 71 di Via Giordano, il civ. 9 di Via Molfino, il civ. 7 di Via S. Giovanni Battista e lungo Via Faraggiana.

Nel Piano Urbanistico Comunale del Comune di Genova, approvato con DGR 1201 del 03-11-2015, entrato in vigore il 03-12-2015, tali interventi ricadono in diversi ambiti, soggetti ad altrettante differenti normative.

Occorre, però, considerare che l'art. "13 - Interventi Edilizi", comma 5), lett. d), delle Norme Generali del suddetto PUC - stabilisce che:

"5. Interventi ammessi in tutti gli Ambiti e Distretti

Sono sempre consentiti nei singoli Ambiti e Distretti, anche in assenza di specifica indicazione cartografica, nel rispetto delle relative norme progettuali di livello puntuale:

... omissis ...

d) interventi finalizzati al superamento di situazioni di rischio idrogeologico e idraulico."

Si ritiene pertanto che le suddette opere siano conformi allo strumento urbanistico generale, e non necessitino dell'approvazione di specifica variante.

Distinti saluti.

DM/

IL DIRIGENTE DEL
DEL SETTORE URBANISTICA
(Arch. Antonio Gorgoni)