aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1435148
del 18/09/2024

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE DI AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

*Classificazione 2021/13.17.2/**103***

Allegati:--

Ns Rif.: **S671**

Invio PEC

ARPAL
Alla c.a. Dott.a Serena Chiara Recagno
arpal@pec.arpal.liguria.it

REGIONE LIGURIA
Settore Difesa del Suolo di Genova

E p.c. **Comune di GENOVA**
comunegenova@postemailcertificata.it

Oggetto: **S671. Art. 28 DLgs 152/06 –** Progetto preliminare delle opere di sistemazione idraulica del tratto urbanizzato del RIO CANTARENA a Sestri Ponente (GE). **Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali del DD 1939/2019 – Non assoggettamento a VIA con condizioni**.

Proponente: **Comune di Genova (GE)**

Richiesta contributo istruttorio

In data 03/06/2024 (Prot-2024-754989) è stata acquisita la nota Prot. 269427 del 31/05/2024 con la quale il comune di Genova ha trasmesso la documentazione per la verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del DLgs 152/06, delle condizioni ambientali contenute nel DD 1939/2019, di non assoggettamento a VIA con condizioni per l'intervento in oggetto.

Il DD 1939/2019 reca le seguenti condizioni ambientali:

In corso d'opera:

1 - impatti sulle componenti Aria e Rumore (ARPAL)	**a.** bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di carico/scarico, con aumento della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva; **b.** stabilizzazione chimica delle piste di cantiere; **c.** bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o loro copertura al fine di evitare il sollevamento delle polveri; **d.** bagnatura del pietrisco prima della fase di lavorazione e dei materiali risultanti dalle demolizioni e scavi.
2 - mitigazione degli impatti sui tratti di viabilità urbana in corrispondenza dei centri abitati interferiti (ARPAL)	**a.** adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti; **b.** copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali; **c.** c. lavaggio giornaliero dei mezzi di cantiere e pulizia con acqua degli pneumatici dei veicoli in uscita.

in fase autorizzativa:

3 RL-Settore Difesa del Suolo di Genova	Dovrà essere predisposto un dettagliato **piano di manutenzione**, che dovrà precisare la periodicità degli interventi di pulizia ordinaria da effettuarsi a cura del comune e specificare le modalità di ispezione della tombinatura e di accesso all'alveo

La documentazione trasmessa dal Proponente, volta a dimostrare l'ottemperanza alle condizioni ambientali, è disponibile al seguente link:

https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/VIA

+ Procedimenti conclusi

Nel filtro di ricerca occorre inserire:

Nel campo data: **2019**

Nel campo Numero: **1939**

Si chiede all'Agenzia e al Settore regionale in indirizzo di trasmettere il rispettivo contributo istruttorio entro il **27/09/2024**.

Cordiali saluti

La Dirigente

Dott.ssa Paola Carnevale

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 18-09-2024 11:07:14
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026

Settore VIA e Sviluppo Sostenibile - Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova
Pec: via.certificata@cert.regione.liguria.it - protocollo@pec.regione.liguria.it
R.P.: Dott.a Geol. Natalia Grifoglio tel. 0105485294 - e-mail: natalia.grifoglio@regione.liguria.it